Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, HR-51000 Rijeka / OIB 13064413822
T +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr / www.studiomapa.hr

Naziv i sjedište investitor	OPĆINA JELENJE Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice OIB: 37666833094
Naziv građevine	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE - I DALJE ZAJEDNO +65
Lokacija građevine	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
Zajednička oznaka	KZJ_IZP
Razina razrade	IZVEDBENI PROJEKT
Strukovna odrednica	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Oznaka mape	23-10-IZP
Mapa	1 – knjiga I
Glavni projektant Projektant	MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh., HKA 3576 c=HR, o=HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, 2.5.4.97=VATHR-85986018932, ou=Signature, sn=Stanić, givenName=Maja, serialNumber=PNOHR-65777328696, cn=Maja Stanić 2026.09.02 09:02:12 +02'00'
Direktor	VOJKO STANIĆ, dipl.ing.arh. c=HR, o=STUDIO MAPA D.O.O., 2.5.4.97=HR13064413822, l=RIJEKA, sn=STANIĆ, givenName=VOJKO, cn=VOJKO STANIĆ, serialNumber=HR04459230283.2.21 2026.09.02 09:01:20 +02'00'
Suradnik	MATIJA JURANOVIĆ, stud.arch.
Mjesto i datum izrade	RIJEKA 12/2024

SADRŽAJ GLAVNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

A. OPĆI DIO

A1. Popis izrađene tehničke dokumentacije, popis projektanata i suradnika
A2. Kopija rješenje o upisu u sudski registar
A3. Kopija rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata
A4. Imenovanje glavnog projektanta
A5. Imenovanje projektanta arhitektonskog projekta
A6. Izjava o međusobnoj usklađenosti projekata
A7. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i propisa

B. ARHITEKTONSKI PROJEKT

B1. Tekstualni dio

B1.1. Zajednički tehnički opis
B1.2. Tehnički opis s iskazom površina
B1.3. Temeljni i drugi zahtjevi za građevinu
B1.4. Program kontrole i osiguranja kakvoće
B1.5. Fotografije postojećeg stanja
B1.6. Referentna lista primjera / shema boja
B1.7. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

B2. Nacrtni dio

B2.PS – POSTOJEĆE STANJE

B2.PS.1.	postojeće stanje	1:200
B2.R.1.	rušenje	1:200

B2.1. – PREGLEDNI NACRTI

B2.1.1.	situacija	1:200
B2.1.2.	tlocrt temelja	1:100
B2.1.3.	tlocrt podruma	1:50
B2.1.4.	tlocrt prizemlja	1:50
B2.1.5.	tlocrt 1. kata	1:50
B2.1.6.	tlocrt 2. kata	1:50
B2.1.7.	tlocrt krova	1:50
B2.1.8.	presjek 1-1	1:50
B2.1.9.	presjek 2-2	1:50
B2.1.10.	presjek 3-3	1:50
B2.1.11.	presjek 4-4	1:50
B2.1.12.	presjek 5-5	1:50
B2.1.13.	presjek 6-6	1:50
B2.1.14.	presjek 7-7	1:50
B2.1.15.	presjek A-A	1:50
B2.1.16.	presjek B-B	1:50

B2.1.19.	presjek E-E	1:50
B2.1.20.	sjeverno i južno pročelje	1:100
B2.1.21.	istočno i zapadno pročelje	1:100

B2.2. – SPUŠTENI STROPOVI I POLAGANJE PODOVA

B2.2.1.	nacrt stropa - podrum	1:100
B2.2.2.	nacrt stropa - prizemlje	1:100
B2.2.3.	nacrt stropa - 1. kat	1:100
B2.2.4.	nacrt stropa - 2. kat	1:100
B2.2.5.	plan polaganja podova - podrum	1:100
B2.2.6.	plan polaganja podova - prizemlje	1:100
B2.2.7.	plan polaganja podova - 1. kat	1:100
B2.2.8.	plan polaganja podova - 2. kat	1:100

B2.3. – SHEME

B2.3.1.	sheme protupožarnih vrata	1:50
B2.3.2.	sheme unutarnjih vrata - čelik	1:50
B2.3.3.	sheme aluminijske bravarije	1:50
B2.3.4.	sheme drvo/alu bravarije	1:50
B2.3.5.	sheme drvene stolarije	1:50
B2.3.6.	sheme zidnih obloga	1:100
B2.3.7.	sheme zidnih obloga - sobe	1:100
B2.3.8.	sheme pergole 1	1:50
B2.3.9.	sheme pergole 2	1:50
B2.3.10.	sheme ograde terase	1:20
B2.3.11.	sheme ograde prozora	1:10
B2.3.12.	sheme ograde u okolišu	1:20
B2.3.13.	sheme unutarnjeg stubišta	1:50, 1:20
B2.3.14.	sheme vanjskog stubišta	1:50, 1:20
B2.3.15.	shema rukohvata u hodnicima	1:100, 1:50
B2.3.16.	sheme kompakata	1:50
B2.3.17.	shema demontaže ograde uređaja na krovu	1:20

B2.4. – PROJEKT INTERIJERA

B2.4.1.	nacrt opreme - prizemlje	1:100
B2.4.2.	nacrt opreme – 1. kat	1:100
B2.4.3.	nacrt opreme – 2.kat	1:100
B2.4.4.	shema porte	1:20
B2.4.5.	shema porte dežurne stanice	1:20
B2.4.6.	shema ormarića prizemlje	1:25
B2.4.7.	shema ormara prizemlje	1:25
B2.4.8.	shema ormara 1. / 2. kat	1:20
B2.4.9.	shema ormara sobe	1:25
B2.4.10.	shema pomične stijene / kliznih vrata	1:25
B2.4.11.	nacrt kuhinje	1:50

B2.5. – DETALJ

B2.5.1.	presjek detalj 1	1:20
B2.5.2.	presjek detalj 2	1:20
B2.5.3.	detalj krovne kućice	1:10
B2.5.4.	detalj prozora prizemlje	1:20
B2.5.5.	detalj prozora 1. / 2. kat	1:20
B2.5.6.	shema obloge hidranta i vatrogasnog aparata	1:20

B2.6. – HORTIKULTURA

B2.6.1.	oblikovna osnova	1:200
B2.6.2.	plan sadnje	1:200

A.1. Popis izrađene tehničke dokumentacije, popis projektanata i suradnika

POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA:

MAPA 1 23-10-IZP	ARHITEKTONSKI PROJEKT Studio Mapa d.o.o., 51000 Rijeka Maja Stanić, dipl.ing.arh.
MAPA 2 23-029	GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI PRO STUDIO d.o.o., 51000 Rijeka Petar Topić, dipl.ing.građ.
MAPA 3 2006-24-1	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- NISKONAPONSKE INSTALACIJE I FOTONAPONSKA ELEKTRANA Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el.,51000 Rijeka Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.
MAPA 4 201/23	STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA VENTILACIJE TIMING d.o.o, Rijeka Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.
MAPA 5 86-23/IZV-VIK	GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA PROJEKT d.o.o., Rijeka Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
MAPA 6 323/23-S	STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE Termozop projekt d.o.o., 51000 Rijeka Goran Stipković, dipl.ing.stroj.
MAPA 7 2006-24-2	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el.,51000 Rijeka Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.

A.2. Kopija rješenje o upisu u sudski registar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040370418

OIB:
13064413822

TVRTKA:
2 Studio Mapa društvo s ograničenom odgovornošću za arhitektonske djelatnosti

2 Studio Mapa d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
2 Rijeka (Grad Rijeka)
Križanićeva 7

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

1	*	- projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
1	*	- nadzor nad građenjem,
1	*	- energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
1	*	- djelatnost upravljanja projektom gradnje,
1	*	- uređenje interijera,
1	*	- stručni poslovi prostornog uređenja,
1	*	- poslovanje nekretninama,
1	*	- posredovanje u prometu nekretnina,
1	*	- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
1	*	- zastupanje inozemnih tvrtki,
1	*	- kupnja i prodaja robe,
1	*	- pružanje usluga u trgovini,
1	*	- promidžba (reklama i propaganda),
1	*	- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
1	*	- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
1	*	- inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje,
1	*	- prijevoz za vlastite potrebe,
1	*	- inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
1	*	- obavljanje ispitivanja i prethodnih istraživanja u građevinarstvu,
1	*	- posredovanje pri sklapanju građevinskih ugovora,
1	*	- djelatnost uređenja i održavanja krajolika,

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
1 * - stručni poslovi zaštite okoliša,
1 * - stručni poslovi zaštite od buke,
1 * - projektiranje i razvoj projekata obnovljivih izvora energije, održive gradnje i energetske učinkovitosti.

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Maja Stanić, OIB: 65777328696
Rijeka, Krešimirova 56
1 - član društva

1 Vojko Stanić, OIB: 04459230283
Rijeka, Krešimirova 56
1 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Maja Stanić, OIB: 65777328696
Rijeka, Krešimirova 56
1 - član uprave
1 - zastupa društvo samostalno i pojedinačno, temeljem odluke od 22. veljače 2017.

1 Vojko Stanić, OIB: 04459230283
Rijeka, Krešimirova 56
1 - član uprave
1 - zastupa društvo samostalno i pojedinačno, temeljem odluke od 22. veljače 2017.

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
1 Društveni ugovor o osnivanju društva zaključen je 22. veljače 2017.
2 Odlukom članova društva od 3. srpnja 2017. Društveni ugovor izmijenjen je u čl. 2. koji se odnosi na tvrtku društva. Potpuni tekst Ugovora dostavljen je u zbirku isprava.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-17/1282-5	23.02.2017	Trgovački sud u Rijeci
0002	Tt-17/4799-2	13.07.2017	Trgovački sud u Rijeci

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Rijeci, 20. srpnja 2017.

Ovlaštena osoba

A.3. Kopija rješenja o upisu u imenik ovlaštenih arhitekata

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: 350-07/17-04/107
Urbroj: 505-07-17-2
Zagreb, 20. ožujka 2017.

Hrvatska komora arhitekata na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09), po zahtjevu koji je podnijela Maja Stanić, dipl. ing. arh., Krešimirova 56, Rijeka, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora arhitekata razvidno je da je **Maja Stanić**, dipl. ing. arh., Rijeka, upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata, s danom upisa **03. 03. 2010.** godine, pod rednim brojem **3576**, te je stekla pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlaštena arhitektica"**.

2. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovana članica Hrvatske komore arhitekata.

REPUBLIKA HRVATSKA – HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA – ZAGREB

Po ovlaštenju glavne tajnice Komore:
Stručna referentica za članstvo i Tijela Komore
Ines Fabijanić, upr. referent
I. Fabijanić

A.4. Imenovanje glavnog projektanta

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) imenuje se

MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica

glavnim projektantom na izradi projektne dokumentacije izvedbenog projekta REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE – I DALJE ZAJEDNO +65 na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje za investitora OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice

A.5. Imenovanje glavnog projektanta arhitektonskog projekta

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se

RJEŠENJE

O imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije arhitektonskog IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE – I DALJE ZAJEDNO +65 na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje za investitora OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice

MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. – ovlaštena arhitektica

Potvrđuje se da MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh. ispunjava slijedeće uvjete:

- Ima pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlašteni arhitekt" (pod rednim brojem 3576, s danom upisa 03. ožujak 2010.) prema Rješenju kojeg je donijela Hrvatska komora arhitekata u Zagrebu 03. ožujak 2010; Klasa: UP/I-350-07/10-01/3576; Ur. broj:505-10-1
- Ima zasnovan radni odnos u projektantskom uredu Studio Mapa d.o.o.
- Obavlja poslove projektiranja i stručnog nadzora stvarno i stalno

Direktor:

MAPA
Studio Mapa d.o.o. Rijeka

Vojko Stanić, mag.ing.arch.

A6. Izjava o međusobnoj usklađenosti projekata

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se IZJAVA kojom se potvrđuje se da su slijedeći projekti:

MAPA 1 23-10-IZP	ARHITEKTONSKI PROJEKT Studio Mapa d.o.o., 51000 Rijeka Maja Stanić, dipl.ing.arh.
MAPA 2 23-029	GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI PRO STUDIO d.o.o., 51000 Rijeka Petar Topić, dipl.ing.građ.
MAPA 3 2006-24-1	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- NISKONAPONSKE INSTALACIJE I FOTONAPONSKA ELEKTRANA Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el.,51000 Rijeka, Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.
MAPA 4 201/23	STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA VENTILACIJE TIMING d.o.o, Rijeka Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.
MAPA 5 86-23/IZV-VIK	GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA PROJEKT d.o.o., Rijeka Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.
MAPA 6 323/23-S	STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE Termozop projekt d.o.o., 51000 Rijeka Goran Stipković, dipl.ing.stroj.
MAPA 7 2006-24-2	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT- SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el.,51000 Rijeka, Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.

sastavni dijelovi izvedbenog projekta REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE – I DALJE ZAJEDNO +65 na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje za investitora OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice

PROJEKTANTICA - OVLAŠTENA ARHITEKTICA:



Maja Stanić, dipl.ing.arh

A.7. Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Temeljem odredbi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

o usklađenosti izvedbenog projekta; broj 23-10-IZP, sa slijedećim zakonima, propisima i posebnim uvjetima:

1. ZAKONI:

Zakon o gradnji - NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakon o prostornom uređenju - NN, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje - NN, br. 78/15, 118/18, 110/19
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - NN 78/15, 114/18, 110/19
Zakon o komunalnom gospodarstvu - NN, br. 68/18, 110/18, 32/20
Zakon o normizaciji - NN, br. 80/13
Zakon o zaštiti od požara - NN, br. 92/10
Zakon o zaštiti na radu - NN, br. 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-ispravak
Zakon o zaštiti od buke - NN, br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina – NN, br. 112/18
Zakon o zaštiti okoliša - NN, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
Zakon o građevnim proizvodima - NN, br. 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda - NN, br. 30/09, 139/10 i 14/14, 32/19
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti - NN, br. 80/13, 14/14, 32/19
Zakon o vodama - NN, br. 66/19, 84/21
Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti - NN, br.25/18
Zakon o državnom inspektoratu - NN, br.115/18
Zakon o energetskoj učinkovitosti – NN, br. 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21
Zakon o zaštiti zraka - NN 127/19

2. PRAVILNICI:

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina - NN, br. 118/19, 65/20
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade – NN, br. 93/17
Pravilnik o kontroli projekata - NN, br. 32/14, 72/20
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima - NN, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20
Pravilnik o geodetskom projektu - NN, br. 12/14, 56/14
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa - NN, br. 15/19
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - NN, br. 35/94, 55/94 - ispravak i 142/03

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara - NN, br. 29/13, 87/15
Pravilnik o vatrogasnim aparatima – NN, br. 101/11 i 74/13
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima - NN, br. 93/08
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja - NN, br. 141/11
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara - NN, br. 51/12
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara - NN 62/94, 32/97
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) , 61/12 – ispravak
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada – NN, br. 105/20
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava - NN, br. 39/06
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka NN 143/2021
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju - NN, br. 88/17, 90/20, 01/21, 45/21
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti - NN, br. 78/13
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga NN 110/2022

3. TEHNIČKI PROPISI
Tehnički propis o građevnim proizvodima - NN, br. 35/18, 104/19
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području - NN, br. 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19
Tehnički propis za prozore i vrata – NN, br. 69/06
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - NN, br. 128/15, 70/18, 73/18-ispravak, 86/18-ispravak, 102/20
Tehnički propis za građevinske konstrukcije – NN, br. 17/17, 75/20
Tehnički propisi za staklene konstrukcije – NN, br. 53/17

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B. ARHITEKTONSKI PROJEKT

B1. TEKSTUALNI DIO

B1.1. Zajednički tehnički opis
B1.2. Tehnički opis s iskazom površina
B1.3. Temeljni i drugi zahtjevi za građevinu
B1.4. Program kontrole i osiguranja kakvoće
B1.5. Fotografije postojećeg stanja
B1.6. Referentna lista primjera / shema boja
B1.7. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B1.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

Uvod

Predmet projekta je rekonstrukcija postojeće ruševne zgrade stare škole u Jelenju u građevinu javne i društvene namjene - dnevni centar za starije osobe – I dalje zajedno +65. Buduća rekonstruirana zgrada mora zadovoljiti sve trenutno važeće propise iz područja energetske učinkovitosti, područje zaštite okoliša i održive gradnje, mehaničke otpornosti i stabilnosti, biti u mogućnosti ispuniti tražene mjere zaštite od požara te biti u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga NN 110/2022.

Postojeća građevina je izgrađena prije 68.g. Vanjski zidovi su kameni debljine 50-60cm, a unutarnji nosivi 30cm. Međukatne konstrukcije su drveni grednici. Prozori su drveni, vrata metalna. Vertikalna komunikacija je dotrajalo AB dvokrako stubište. Krovište je četverostrešno, drveno pokriveno mediteran crijepom. Ukopani podrumski dio objekta nema izvedenu hidroizolaciju. Sjeverni dio objekta dograđen je na osnovni korpus objekta u kasnijoj fazi, izveden je nestručno te ga je zbog dotrajalosti potrebno u cjelini ukloniti. Objekt već duže vrijeme nije u upotrebi, te su na njemu vidljivi znakovi propadanja kako od neodržavanja tako i od prodiranja vode i vlage.

Nakon izvršene analize postojećeg stanja građevine i mogućnosti smještaja projektnim zadatkom predviđenih prostorija te dodatnim provjerama konstrukcije u toku izrade izvedbenog projekta donesen je zaključak da se građevina ukloni te izvede nova prema smjernicama današnjeg suvremenog oblikovanja i gradnje.

Lokacija, oblik i veličina građevne čestice

Građevna čestica građevine predviđene za rekonstrukciju društvene namjene nalazi se na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje.
Građevna čestica je relativno pravilnog pravokutnog oblika i površine 1260 m².
Građevna čestica sa južne strane graniči sa javnom prometnicama županijskom cestom Ž 5055 sa koje se planira glavni kolni ulaz na parcelu (postojeći ulaz), sa sjeverne i zapadne strane s nerazvrstanom cestom u vlasništvu Općine Jelenje, a sa zapadne strane sa građevinskim česticama.
Čestica je skoro ravna od visinske kote 286,90mnv do 287,50mnv.
Oblik i veličina građevne parcele prikazan je u grafičkom dijelu - list B2.1.1.

Namjena građevine i način priključenja na prometnu površinu

Projektom se na predmetnoj građevinskoj čestici planira rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene u dnevni centar za starije osobe. Centar će pružati usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravaka (s mogućnošću odmora) i usluge pomoći u kući. U centru se predviđa mogućnost boravka cca 50-60 osoba u dnevnim prostorima centra (etaža prizemlja) s 18 soba za odmor. Svi prostori unutar centra predviđeni su u skladu s Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga NN 110/2022.

Kolni prilaz građevini zadržava se na postojećoj poziciji u širini od 10 m sa južne strane građevne čestice sa postojeće županijske ceste.

Na sjevernom dijelu čestice organizirana su 2 parkirna mjesta.

Veličina i površina građevine

Postojeća građevina:

Površina čestice iznosi 1328 m^2.

Tlocrtna veličina građevine iznosi 16,52 x13,40 m^2 odnosno 227,91 m^2.

Katnost građevine je suteren i dvije nadzemne etaže.

Visina građevine iznosi 6,7 m.

Bruto razvijena površina svih etaža iznosi 510,38 m^2.

Novo planirana građevina:

Površina čestice iznosi 1260m^2.

Tlocrtna veličina rekonstruirane građevine iznosit će ukupno cca 436,94 m^2.

Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi 0,35.

Bruto razvijena površina svih etaža iznosit će 1271,79 m^2.

Koeficijent iskorištenosti iznosi 1,00.

Katnost građevine je podrum i tri nadzemne etaže (Po+P+1+2).

Visina građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije ravnog krova iznosi 10,51 m.

ISKAZ BRUTO RAZVIJENIH POVRŠINA

podrum (104,96 x koef.0,5)	52,49 m^2
prizemlje	391,43 m^2
1. kat	407,05 m^2
2. kat	420,82 m^2
Ukupna bruto razvijena površina građevina	**1271,79 m**

Smještaj građevine na parceli

Rekonstruirana građevina se smješta u centralnom dijelu čestice koncipirana na način da se maksimalno uvažava postojeći teren i ambijent u kojem se nalazi. Projektom se pokušalo očuvati što više parcele za potrebe uređenja vanjskih površina što je uvjetovalo

projektiranje građevine kao kompaktnog volumena smještenog prema južnoj i zapadnoj granici gradivog dijela parcele.
Udaljenost građevine od regulacijske linije prometne površine s južne strane iznosit će 6,0 m. Udaljenost građevine od nerazvrstane ceste sa sjeverne strane iznosit će 5,3 m a od nerazvrstane ceste sa zapadne strane 5,3 m. Minimalna potrebna udaljenost građevine od ruba građevne čestice iznosi najmanje pola visine građevine odnosno 5,25 m (visina građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije iznosi 10,51 m). Sa istočne strane od susjedne čestice udaljenost zgrade iznosi 9,2 m. Navedene udaljenosti prikazane su u nacrtnom dijelu projekta – list B2.1.1.

Ocjena o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s prostorno-planskom dokumentacijom

Izrađeni glavni projekt u skladu je s Prostornim planovima unutar čijeg obuhvata se nalazi:

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JELENJE, SN PGŽ br. 40/07, 15/11, 37/12, 38/14, 09/17, i SN Općine Jelenje br. 05/18, 14/18, 58/23

Način i uvjeti priključenja parcele na komunalnu infrastrukturu

HIDROINSTALACIJE

INSTALACIJA DOVODA VODE
Vodovodni priključci instalacija dovoda sanitarne potrošne vode izvest će se u skladu s uvjetima distributera KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka. Građevina će se priključiti na javni vodovod preko vodomjernog okna smještenog na javnoj površini, dva postojeća priključka će se zbog nedostatnog promjera eliminirati, te izvesti novi priključci sa spojem na postojeću vodovodnu cijev u trupu ceste uz parcelu. U sklopu vodomjernog okna predviđena su dva vodomjera (za sanitarne potrebe i zasebni za potrebe protupožarne zaštite. Priključak do zgrade izvodi se PEHD cijevima.

Budući da je procijenjeni hidrostatski tlak na priključku veći od 6,0 bar-a, predviđeni su reducir ventili na internom dijelu instalacije, u sklopu stropnog razvoda unutar etaže podruma. Tehničke karakteristike svih vodomjera s pripadajućom opremom kao i dimenzije okna te ostale obveze koje je dužan ispuniti investitor određuju se prema tehničko – tehnološkim uvjetima koje izdaju službe distributera komunalne usluge. Dobavu materijala i radove na priključku izvodi komunalno društvo. Izgradnja vodovodne instalacije, od vodomjera do izljevnih mjesta u građevini u obvezi je investitora.

Instalacija sanitarnog cjevovoda
Predviđen je podni, zidni i stropni razvod unutar objekta prema grafičkom dijelu projekta. Instalacija se izvodi od plastičnih (PPR) cijevi i plastičnih fazonskih komada.
Ispred svakog izljeva ugrađuju se kutni ili ravni ventili tako da se u slučaju kvara pojedinog izljeva ostali mogu koristiti, a da se ne prekida dovod vode ostalih potrošača. Propusni ventili koji služe za zatvaranje pojedinih ogranaka moraju biti tako ugrađeni da su im dijelovi slobodni, te da se po potrebi mogu zamijeniti. Kompletna PPR instalacija izolirati će se izolacijskim cijevima od pjenastog polietilena. Zagrijavanje potrošne tople

vode vršiti će se centralno preko dizalice topline (obrađene u projektu termotehničkih instalacija). Predviđen je prisilni cirkulacijski vod tople vode kako bi se izbjeglo predugo čekanje tople vode na pojedinim izljevnim mjestima. Prisilna cirkulacija vrši se pomoću crpke (obrađena u projektu termotehničkih instalacija). Nakon dovršenja montaže, prije postavljanja izolacije, instalacija se ispituje na nepropusnost. Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera. Prije puštanja u rad treba izvršiti ispiranje cjevovoda kao i bakteriološku analizu vode od strane «Zavoda za javno zdravstvo».

Instalacija protupožarne zaštite
Za potrebe protupožarne zaštite predviđena je izvedba vanjske i unutarnje hidrantske mreže i sprinkler sustava (nije predmet ovog projekta).
Vanjska hidrantska mreža se sastoji od dva hidranta, na poziciji prema grafičkom dijelu projekta. Potreban protok na vanjskom hidrantu iznosi 15 l/s pri minimalnom tlaku 2,5 bar-a (prema elaboratu ZOP-a). Unutarnja hidrantska mreža se sastoji od sedam zidnih hidranata. Horizontalni i vertikalni razvod unutarnje hidrantske mreže unutar objekta izvodi se od čeličnih navojnih cijevi prema grafičkom dijelu projekta.

Zidni hidranti ugrađuju se prema protupožarnom elaboratu na mjesta označena u grafičkom dijelu projekta. U hidrantske ormariće postavlja se standardna oprema u skladu s važećom normom. Položaj hidranata je određen tako da sa crijevom dužine 15 m mogu svojim mlazom (računski 5 m) pokriti sve dijelove građevine. Prije ugradnje svih dijelova hidrantske mreže potrebno je ormariće pregledati, a u postupku ugradnje obratiti pozornost na vodonepropusnost spojeva dovoda i odvoda i funkcioniranje armatura. Projektom je obrađen priključak na sprinkler sustav. Instalacija sprinkler sustava nije predmet ovog projekta. Po dovršenoj montaži obavezno treba izvršiti tlačnu probu uz kontrolu nadzornog inženjera kao i funkcionalno ispitivanje od strane ovlaštene tvrtke.

INSTALACIJA ODVODA VODE
Predviđen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Cijevovodi sanitarne i oborinske kanalizacije izvode se tako da se osigura njihova vodonepropusnost sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala. Vodonepropusnost i protočnost izvedenog sustava je potrebno ispitati sukladno navedenim normama te je investitor dužan na tehničkom pregledu građevine Povjerenstvu predočiti zapisnik o dobivenim rezultatima provedenog ispitivanja protočnosti i vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode
Instalacija odvoda sanitarne otpadne vode izvodi se cijevima iz polipropilena (PP) i poli(vinil –klorida) – PVC. Sanitarna otpadna voda se prikuplja u sabirnoj jami uz redovno pražnjenje od strane ovlaštenih tvrtki. Otpadne vode iz kuhinje se pročišćavaju u separatoru masti i ulja prije ispuštanja u internu fekalnu kanalizaciju. Sabirna jama se izvodi na način da se osigura njena vodonepropusnost.

Instalacija odvoda oborinskih voda
Odvodnja oborinskih voda krovnih, parkirnih i pješačkih površina predviđena je kao zatvoreni sustav odvodnje – interna oborinska kanalizacija. Prikupljanje krovnih oborinskih voda predviđeno točkasto slivnicima i ispuštaju u tlo preko upojnog bunara.

Oborinske vode prometnih, pješačkih i manipulativnih površina prikupljaju se linijski rešetkom i točkasto slivnicima te ispuštaju se u tlo preko upojnog bunara ili raspršeno ispuštaju u zelene površine u sklopu parcele.

Detaljno rješenje prikazano je u MAPI 5 - GRAĐEVINSKI PROJEKT HIDROINSTALACIJA, broj projekta 86-23/GP-VIK, izrađen od: PROJEKT d.o.o., 51000 Rijeka, Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Instalacije grijanja prostora
Kao energetski izvor tople vode za potrebe grijanja pojedinih prostorija centra za starije osobe putem toplovodnog podnog grijanja, predviđena je ugradnja dizalice topline, sistema zrak - voda, koja se sastoji iz unutrašnje i vanjske jedinice, za ugradnju na otvorenom sa aksijalnim ventilatorima, kojima se priprema topla voda sistema 40/35 °C. Predviđena je ugradnja tri dizalice topline, niske šumnosti, na krovu građevine, što je vidljivo u nacrtnoj dokumentaciji. Dizalice topline sastoje se iz vanjskog i unutarnjeg dijela, međusobno spojeni radnim medijem (freonom).´

Kao osnovno grijanje prostorija predviđeno je podno grijanje, sa odgovarajućim dimenzijama cijevi i njihovim međusobnim razmakom.

Instalacija hlađenja prostora
Kao rashladno/ogrijevna tijela u prostorijama centra predviđeni su ventil konvektori, VRV sistema, dizalice topline zrak-zrak, putem unutrašnjih jedinica kazetne, kanalske i zidne izvedbe. Za potrebe upravljanja s radom uređaja koristi se žičani upravljači (za kazetne, kanalske jedinice i zidne jedinice soba), te bežični upravljač (za zidnu jedinicu), kojim se uključuje/isključuje pojedini uređaj, te upravlja sa radom brzina vrtnje ventilatora.

Priprema tople vode
Priprema tople vode odvija se putem dizalice topline, te elektro grijačem snage 6 kW, 400V, ugrađenog u spremniku, kojim se prema tvorničkim podešenim parametrima, osigurava temperaturu od cca 55 °C. Za potrebe zaštite od legionele predviđen je elektro grijač kojim se temperatura sanitarne vode pregrijava iznad 65 oC. Sama priprema potrošne tople vode, kako je projektom predviđeno, radi potpuno automatizirano, tako da je potreban samo povremen nadzor.

Instalacija ventilacije
Predviđenom instalacijom tlačno/odsisne ventilacije zajedničkih prostorija svih etaža, kojom se osigurava dovod zraka po osobi i to:
- javni sadržaji 25 m3/h, osobi,
- sobe 60 m3/h, osobi,
- spremišta 1 h-1.

Ventilacija prostora riješena je putem dva rekuperatora zraka od kojih je jedan za potrebe prizemlja, a drugi za potrebe podruma, prvog i drugog kata, namijenjeni za vanjsku ugradnju. Dovod zraka omogućen je u prostorijama gdje ljudi borave, a odsis je osiguran preko sanitarija. Tim načinom odvodnje zraka osiguran je odsis iz sanitarija koji zadovoljava 6 izmjena zraka. Uređaji su smješteni na krovu te je osiguran pristup svim potrebnim elementima. Upravljanje s uređajem je preko žičanog regulatora. Svježi zrak

se usisava izvana preko protukišne fiksne žaluzine sa krova. Tretiran (obrađeni) zrak ubacuje se u prostore preko sustava ventilacijskih kanala i tlačnih rešetki.

Detaljno rješenje instalacije za grijanje, hlađenje i ventilaciju, te potrebna količina energije za iste sadržane su u MAPI 4 – STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE, broj projekta 201/23, izrađen od: TIMING d.o.o., 51000 Rijeka, Danilo Vujnović, dipl.ing.stroj.

ELEKTROTEHNIČKE NISKONAPONSKE INSTALACIJE

Elektroenergetski priključak

Priključak građevine NN mrežu izvesti će se tipskim podzemnim kabelom prema rješenju HEP-a do priključno mjernog ormara samostojeće izvedbe SSPMO na granici parcele.
Predviđeno vršno opterećenje građevine iznosi: Pmax = 60 kW.
Na krovu građevine predviđeno je instaliranje fotonaponske (sunčane) elektrane snage 25 kW. Mjerenje potrošnje potrošnje električne energije predviđeno je dvosmjernim trofaznim elektroničkim brojilom radne i jalove energije s pokazivanjem vršne snage i strujnim mjernim transformatorima 100/5A. Mjerni uređaji će biti smješteni u priključno-mjernom ormaru SSPMO na granici parcele.

Ostali tehnički podaci:

- napon priključka	0,4 kV, 50Hz
- faktor snage	0,95 - 1 induktivno
- vrsta priključka	NN, 3F, podzemni
- godišnja potrošnja	cca 100.000 kWh
- godišnja proizvodnja	cca 40.000 kWh
- način korištenja el.energije	trajni kupac
- predvidivo vrijeme priključenja	nakon realizacije EES, 2024.
- mjesto predaje el. energije	priključno mjerni ormar SSPMO na granici parcele.

Glavni elektroenergetski razvod

Iz priključno mjernog ormara SSPMO na granici parcele napaja se glavna razvodna ploča GRP kabelom tipa NAYY 4x95mm2. Glavni vod od SSPMO do GRP se polaže u kabelskom kanalu u PVC instalacijskim cijevima promjera 110mm.
Iz glavne razvodne ploče GRP napajaju se sekundarne razvodne ploče:

RP-P	prizemlje	FG16OR 5x10
RP-1	1. kat	FG16OR 5x10
RP-2	2. kat	FG16OR 5x10
RP-KUH	kuhinja	FG16OR 5x25
RP-STR	strojarnica	FG16OR 5x10
RP-HVAC	klimatizacija	FG16OR 5x25
RP-D	dizalo	FG16OR 5x6
RP-PEV	punionica el.vozila	FG16OR 5x10
RP-AC	FN elektrana	FG16OR 5x16.

Glavni niskonaponski razvod predviđen je kabelima koji se polažu najvećim dijelom na nosačima kabela unutar spuštenog stropa i u vertikalnom energetskom kanalu. Štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim osiguračima u SSPMO i u

prekidačima u GRP. Sve razvodne ploče su samostojeće izvedbe dimenzija 600-800x2000x300mm.

Fotonaponska elektrana

FNE će biti priključena na instalaciju krajnjeg kupca na način da el.energija proizvedena u FNE, primarno podmiruje potrebe krajnjeg kupca za el.energijom, a višak proizvedene električne energije isporučuje u el.distribucijsku mrežu.
Ovim projektom predviđena je ugradnja elektrotehničke instalacije fotonaponske elektrane (FNE) na građevinu koja je i potrošač i proizvođač el.energije.
Za potrebe mjerenja el.energije koja se preuzima iz mreže el.distribucije, odnosno predaje u mrežu el.distribucije, organizirati će se jedno zajedničko obračunsko mjerno mjesto.
Osnovna namjena fotonaponske elektrane (FNE) je: proizvodnja električne energije iz sunčevog zračenja, primarno podmirenje potrebe krajnjeg kupca za el.energijom, isporuka viška proizvedene el.energije u mrežu el.distribucije.
FNE će biti integriranog tipa, odnosno ugraditi će se na krov građevine:
Krov građevine predviđeni za montažu FNE je južno (0º u odnosu na jug ±0º) orijentiran ravni krov.

Tip postrojenja prema članku 4. važećeg Pravilnika:
Grupa 1 - Postrojenja priključena na distribucijsku mrežu koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije instalirane električne snage do uključivo 1 MW.

Tip postrojenja: a. sunčane elektrane
a2. sunčane elektrane instalirane snage do 30 kW

Projektirana snaga FN modula: 30,94 kWp (68 modula x 455 Wp)
Projektirana snaga FN elektrane: 25,00 kW (izlazna snaga invertera)
Podaci korišteni u PVGIS JRC European Commission:
Približna lokacija FNE: 45.39° North, 14.45° East
Ravni krov s orijentacijom FN-modula 0º i FN-moduli montirani pod nagibom 20º.
Procjena prosječne sume sunčevog zračenje po m² na lokaciji FNE: 1600 kWh/m2
Procjena godišnje proizvodnje projektirane FNE: 40.000 kWh

Detaljno rješenje svega iznad navedenog prikazano je u MAPI 3 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-NISKONAPONSKE INSTALACIJE, broj projekta 1802-23-1, izrađen od Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el., 51 000 Rijeka, Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.

SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

Predviđen je analogno-adresabilni sustav zbog njegove pouzdanosti, svođenja lažnih alarma na minimalnu moguću mjeru te pravovremene i točne lokalizacije detektora koji je proslijedio dojavu. Svi elementi sustava udovoljavaju odredbama trenutno važećih normi te Pravilnika o sustavima za dojavu požara.
Projektirani sustav za dojavu požara nema zajedničke dijelove s drugim nadzornim ili dojavnim sustavima. U cijelom prostoru predviđeni su analogno adresabilni automatski detektori požara. Prostor je štićen optičkim dimnim i termičkim javljačima požara.
Na izlazima koji služe kao evakuacijski koridori projektirani su ručni javljači požara na vidljivim, slobodno pristupačnim mjestima, na visini 150cm od poda.

Centrala sustava za dojavu požara smještena je u tehničkoj sobi u podrumu u vatrootpornom ormaru vatrootpornosti 60 minuta. Nije osigurano je 24 satno dežurstvo nad sustavom. U prizemlju na recepciji je predviđen izdvojeni upravljačko signalni panel. U slučaju požara osiguran je prijenos alarma vatrogascima. Instalacija je izvedena vatrodojavnim kabelima crvene boje vatrootpornosti 30 minuta koji ne gore i ne potpomažu širenje požara, ne razvijaju korozivne plinove u toku požara i u slučaju požara zadržavaju radno stanje u propisanom vremenu (30 minuta). Kabeli su položeni na nosačima kabela unutar spuštenog stropa i podžbukno u PVC instalacijskim cijevima.

Detaljno rješenje prikazano je u MAPI 7 – ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA, broj projekta 1802-23-2, izrađen od Ured ovl. inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković dipl.ing.el., 51 000 Rijeka, Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el.

PROJEKTANTICA -
OVLAŠTENA ARHITEKTICA:

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3576

Maja Stanić, dipl.ing.arh

B1.2. TEHNIČKI OPIS S ISKAZOM POVRŠINA

Opis projektiranog dijela građevine

Projektom se na predmetnoj građevinskoj čestici planira rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene u dnevni centar za starije osobe. Centar će pružati usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravaka (s mogućnošću odmora) i usluge pomoći u kući. U centru se predviđa mogućnost boravka cca 50-60 osoba u zajedničkim prostorima s 18 soba za odmor.

Građevina je koncipirana na način da se maksimalno uvažava postojeći teren i ambijent u kojem se nalazi. Projektom se pokušalo očuvati što više parcele za potrebe uređenja vanjskih površina što je uvjetovalo projektiranje građevine kao kompaktnog volumena smještenog prema južnoj i zapadnoj granici u gradivog dijela parcele na kojima se nalaze prometne površine.

U prizemlju građevine smještena je većina dnevnih zajedničkih i pomoćnih prostora, dnevni boravak, blagovanje, fizikalna terapija, uredi, kuhinja za podjelu obroka (nije predviđena priprema obroka) koje će koristiti korisnici centar u cjelodnevnom boravku. Na 1. i 2. katu smještaju se prostori za dnevni odmor korisnika na cjelodnevnom boravku uz adekvatne vertikalne i horizontalne komunikacije i potrebne zajedničke i pomoćne prostore (manji dnevni boravci, spremišta, garderoba i sl.).
Glavna vertikalna komunikacija predviđena je putem dvokrakog stubišta uz koje se nalazi i dizalo. Za pristup krovu na kojem se nalazi većina strojarske i elektro opreme kao i fotonaponska elektrana pristup je osiguran putem vanjskog ujedno i evakuacijskog stubišta. Sve navedeno detaljno je prikazano na nacrtnom dijelu projekta.

Prizemlje građevine se smješta na apsolutnu kotu +287,20mnv.
Kolni pristup na česticu se zadržava kao što i je trenutno izveden za postojeću građevinu na južnoj odnosno jugozapadnoj granici parcele neposredno uz javnu prometnu površinu, županijsku cestu Ž 5055. Sa sjeverne strane se zadržava uređeni plato zemljišta na kojem se predviđa smještaj 2 PM.

Predviđeni konstruktivni sustav prilagođen je namjeni građevine:
- vertikalnu nosivu konstrukciju čine zidovi od opeke d=25 cm;
- horizontalnu nosivu konstrukciju čine AB ploče d= 20 cm;
- krovna konstrukcija je ravna AB ploča d=20 cm;
- plohe pročelja bit će obrađene limom i drvenom oblogom;
- temelj je klasično betonirana temeljna ploča debljine 40cm

Veličina i površina građevine

Novo planirana građevina:

Površina čestice iznosi 1260m^2.

Tlocrtna veličina rekonstruirane građevine iznosit će ukupno cca 436,94 m².

Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi 0,35.

Bruto razvijena površina svih etaža iznosit će 1271,79 m².

Koeficijent iskorištenosti iznosi 1,00.

Katnost građevine je podrum i tri nadzemne etaže (Po+P+1+2).

Visina građevine do gornjeg ruba stropne konstrukcije ravnog krova iznosi 10,51 m.

ISKAZ BRUTO RAZVIJENIH POVRŠINA

podrum (104,96 x koef.0,5)	52,49 m^2
prizemlje	391,43 m^2
1. kat	407,05 m^2
2. kat	420,82 m^2
Ukupna bruto razvijena površina građevina	**1271,79 m**

ISKAZ NETO KORISNE POVRŠINE ZGRADE

ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA

BR.	PROSTOR	ZAVRŠNA OBLOGA	POVRŠINA (m2)	Visina (cm)
Podrum				
0.1	stubište	terazzo	16,56	270
0.2	dizalo	-	5,99	1,475
0.3	predprostor	ker.pl.	16,14	270
0.4	elektro	ker.pl.	7,53	270
0.5	strojarnica	ker.pl.	11,7	270
0.6	sprinkler stanica	ker.pl.	6,22	270
0.7	tehnička prostorija	ker.pl.	17,03	270
Prizemlje				
1.01	dnevni boravak	parket	34,79	270
1.02	ulazni prostor	terazzo	21,83	270
1.03	kuhinja (posluživanje obroka)	ker.pl.	46,24	270
1.04	dnevni prostor	terazzo	41,8	270
1.05	sanitarije	ker.pl.	4,55	270
1.06	sanitarije	ker.pl.	5,78	270
1.07	stubište	terazzo	19,03	305
1.08	sanitarije	ker.pl.	4,82	270
1.09	vjetrobran	terazzo	15,56	270
1.10	garderoba	ker.pl.	12,57	270
1.11	fizikalna terapija	parket	25,16	270
1.12	ured/sala za sastanke	parket	26,04	270

1.13	predprostor	terazzo	8,83	270
1.14	porta/info	terazzo	9,66	270
1.15	hodnik	terazzo	30,38	270
1.16	blagovanje	parket	39,78	270
1.17	natkrivena terasa	terazzo	13,77	290
1.18	gospodarski ulaz/izlaz	-	5,7	270
1.19	glavni ulaz	terazzo	9,72	290
1.20	vanjsko stubište	-	17,15	355
80	dizalo hrana	-	1,47	270
1. kat				
2.01	soba za odmor	linoleum	17,22	290
2.02	kupaonica	ker.pl.	3,65	270
2.03	soba za odmor	linoleum	17,79	290
2.04	kupaonica	ker.pl.	3,73	270
2.05	soba za odmor	linoleum	17,47	290
2.06	kupaonica	ker.pl.	4,01	270
2.07	soba za odmor	linoleum	16,85	290
2.08	kupaonica	ker.pl.	4,06	270
2.09	soba za odmor	linoleum	17,01	290
2.10	kupaonica	ker.pl.	3,24	270
2.11	soba za odmor	linoleum	17,77	290
2.12	kupaonica	ker.pl.	4,24	270
2.13	soba za odmor	linoleum	18,61	290
2.14	kupaonica	ker.pl.	3,92	270
2.15	soba za odmor	linoleum	17,79	290
2.16	kupaonica	ker.pl.	3,71	270
2.17	soba za odmor	linoleum	17,71	290
2.18	kupaonica	ker.pl.	3,7	270
2.19	stubište	terazzo	16,69	305
2.20	hodnik	linoleum	25,24	270
2.21	dnevni prostor	linoleum	58,74	270
2.22	hodnik	linoleum	5,43	270
2.23	hodnik	linoleum	22,68	270
2.24	wc	ker.pl.	2,81	270
2.25	garderoba	linoleum	3,18	270

2.26	terasa		12,25	290
2.27	vanjsko stubište	-	15,56	340
68	dizalo hrana	-	1,11	270
2. kat				
3.01	soba za odmor	linoleum	16,43	290
3.02	wc	ker.pl.	3,65	270
3.03	soba za odmor	linoleum	16,97	290
3.04	wc	ker.pl.	3,7	270
3.05	soba za odmor	linoleum	17,9	290
3.06	soba za odmor	linoleum	17,34	290
3.07	tuševi	ker.pl.	7,88	270
3.08	soba za odmor	linoleum	17,06	290
3.09	kupaonica	ker.pl.	3,24	270
3.10	soba za odmor	linoleum	17,77	290
3.11	soba za odmor	linoleum	18,61	290
3.12	tuševi	ker.pl.	8	270
3.13	soba za odmor	linoleum	16,79	290
3.14	wc	ker.pl.	3,71	270
3.15	soba za odmor	linoleum	16,87	290
3.16	wc	ker.pl.	3,71	270
3.17	stubište	terazzo	16,69	308
3.18	hodnik	linoleum	26,97	270
3.19	dnevni prostor	linoleum	73,38	270
3.20	hodnik	linoleum	24,85	270
3.21	hodnik	linoleum	5,43	270
3.22	wc	ker.pl.	2,81	270
3.23	pri. praona	ker. pl.	3,18	270
3.24	vanjsko stubište	-	15,56	540
68	dizalo hrana	-	1,11	270
			1,191,58m²	

Oblikovanje građevine

Građevina je projektirana arhitektonski funkcionalno i u skladu sa pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, koristeći u materijalima i oblikovanju detalje suvremenog oblikovanja.
Krov će se izvesti kao ravni sa završnim slojem – šljunkom. Na krovu će se postaviti fotonaponski paneli. Pristup krovu osiguran je preko vanjskog evakuacijskog stubišta koje ide do etaže krova građevine.
Plohe pročelja biti će većinom obrađene u ukrasnoj završnoj žbuci, a dijelom sa drvenom i limenom oblogom. Svi otvori pročelja zatvorit će se drvenom/Al bravarijom.

Uklanjanje postojeće građevine

Prije početka radova na rušenju i demontaži građevine potrebno je isključiti zgradu sa svih komunalnih priključaka – dovod i odvod vode i električne energije. Postojeći priključci se mogu koristiti eventualno za potrebe gradilišta, ali ih treba prekinuti prije objekata koji se ruši i gradilišne priključke izvesti na sigurnom mjestu gdje ne postoji opasnost od oštećenja. Kanalizacijske odvode treba začepiti da materijal od rušenja ne ide u sustav odvodnje. Radovima rušenja se može pristupiti tek kad građevina bude ispražnjena od stvari i ljudi i odvojena od svih komunalnih priključaka. Rušenju objekta se pristupa tako da se najprije ukloni pokrov krova i krovna konstrukcija. Nakon toga se uklanjaju zidovi, te se na kraju teren čisti od ostataka materijala i pristupa se uklanjanju podnih ploča i dijela temelja.

Prilikom izvođenja radova rušenja zgrade očekuju se kratkotrajni negativni utjecaji na neposredni okoliš. To su utjecaji rada građevinskih strojeva: bagera i kamiona za transport otpadnog građevinskog materijala buka: buka od rada strojeva, buka od manipulacije materijala (rušenje, utovar), prašina od rušenja. Uz dosljednu primjenu svih propisa i mjera zaštite, te uz točno izvođenje svih aktivnosti rušenja moguće je jamčiti sigurnost svih sudionika u postupku rušenja građevine.
Nakon izvršene demontaže i sortiranja na gradilištu građevinski otpad transportirati će se na deponij građevinskog otpada, gdje će se postupati sukladno standardnim principima reciklaže.
Uklanjanje građevine je izvedba radova razgradnje građevine s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u građevini i na građevnoj čestici, te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, te dovođenje građevne čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u stanje prije njene izgradnje
Predviđeni radove na rušenju i demontažama ne smiju ni na koji način onečistiti/ugroziti okolni teren i susjedne građevine.

Uređenje građevne čestice

Kolni pristup na česticu se zadržava kao što i je trenutno izveden za postojeću građevinu na južnoj odnosno jugozapadnoj granici parcele neposredno uz javnu prometnu površinu, županijsku cestu Ž 5055.
Obzirom na novu namjenu građevine prilaz u zoni spoja sa javnom cestom će se opremiti odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom u skladu

s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) – zaustavna linija (oznaka H14) sa dodatnim vertikalnim znakom STOP (oznake B02).
Predviđenim radovima se neće narušiti postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda.
Sa sjeverne strane se većim dijelom zadržava uređeni plato zemljišta koji je trenutno asfaltiran obzirom da je sa te strane nužno ostvariti mogućnost pristupa vatrogasnog vozila.
Gospodarski pristup osigurava se uz zapadnu stranu građevine neposredno s javne prometne površine na koju se ulazi s južnog kolnog ulaza.

Predmetnom rekonstrukcijom ne dolazi do povećanja samostalnih uporabnih cjelina odnosno cijela zgrada čini jednu uporabnu cjelinu te se samim time zadržavaju postojeća 2 parkirna mjesta sukladno članku 32. Prostornim planom uređenja Općine Jelenje koji omogućuje isto u slučajevima kada ne dolazi do povećanja broja samostalnih uporabnih cjelina. 2 PM na parceli predviđaju se sa njene sjeverne strane.
Dnevni centar funkcionira na način da većina korisnika boravi u centru dio dana i da je za njih organizirani prijevoz od doma do centra i nazad te samim time nije potrebno osigurati veći broj parkirnih mjesta. Ulazak vozila kojim se planira vršiti organizirani prijevoz korisnika centara predviđen je sa južne strane.
Kolni i manipulativni prostor i prostor za parkiranje će se asfaltirati. Pješačke površine uz objekt popločit će se betonskim elementima.

Odvodnja oborinskih voda riješena je na način da je onemogućeno slijevanje istih na prometnicu i na susjedne parcele dok se čiste oborinske vode sa krovnih površina upuštaju u interni sustav odvodnje oborinskih voda pa putem upojnih bunara u teren.

Najmanje 30% površine građevne čestice odnosno 385 m² će se urediti kao prirodan teren i prostor za korisnike i posjetitelje centra te će se zasaditi autohtone biljne vrste visokog i niskog zelenila.
Za ogradne zidove će se iskoristiti postojeći zidovi, a na dijelovima gdje su oštećeni, isti će se rekonstruirati, dok će se uz prometnicu sa sjeverne strane izvesti novi potporni zid visine 1,2m a koji odgovara radijusima prolaza vatrogasnog vozila.

Spremnici za komunalni otpad nalaze se uz potporni zid sa zapadne strane parcele, zatvoreni unutar tipske metalne konstrukcije (mreže).

PROJEKTANTICA -
OVLAŠTENA ARHITEKTICA:



Maja Stanić, dipl.ing.arh

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B.1.3. TEMELJNI I DRUGI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

Statičkim proračunom dokazana je stabilnost i otpornost konstrukcije za vrijeme građenja i korištenja, kako svakog pojedinih dijela tako i cjeline. Konstruktivni materijali predviđeni projektom osiguravaju pouzdanost svakog objekta u cjelini i u svakom dijelu. Gradnjom i korištenjem građevina neće biti ugrožene susjedne građevine niti tlo na okolnom zemljištu, okolne prometne površine i instalacije.
U projektu je predviđena uporaba građevinskih proizvoda i materijala za koje mora biti dokazana njihova uporabljivost, potvrdom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti. Proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabivi su samo ako imaju tehničko dopuštenje ili svjedodžbu o ispitivanju, Zakona o gradnji.

U vertikalnom smjeru konstrukciju čine zidovi od opeke i armiranog betona debljine d= 25 cm. Zidovi su uglavnom opterećeni u svojoj ravnini. U horizontalnom smjeru zidovi su povezani armiranobetonskom međukatnom pločom i ravnom krovnom pločom debljine d= 20 cm. Temeljnu konstrukciju čini armiranobetonska ploča debljine d= 40 cm.

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

Građevina se svrstava u 2. skupinu po zahtjevanosti mjera zaštite od požara temeljem članka 4. stavak 1. točka 1. i 4. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12).
U svezi sa člankom 28. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22), za predmetnu građevinu u fazi glavnog projekta potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara.

Temeljem Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/13, 87/15) obzirom na visinu poda zadnje etaže građevine predviđene za boravak ljudi i ostale karakteristike predmetne zgrade, građevinu možemo razvrstati u građevine podskupine ZPS5.
Zgrade podskupine 5 (ZPS 5) su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi do 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, a koje nisu razvrstane u podskupine ZPS 1, 2 , 3 i 4, kao i zgrade koje se pretežno sastoje od podzemnih etaža, zgrade u kojima borave nepokretne i osobe smanjene pokretljivosti te osobe koje se ne mogu samostalno evakuirati (bolnice, domovi za stare i nemoćne, psihijatrijske ustanove,

jaslice, vrtići i slično) te zgrade u kojima borave osobe kojima je ograničeno kretanje iz sigurnosnih razloga (kaznene ustanove i slično), i/ili imaju pojedinačne prostore u kojima se može okupiti više od 300 osoba.

Osnovni princip zaštite od požara su građevinske mjere zaštite od požara. U tom smislu građevina je zaštićena podjelom u požarne sektore u skladu sa požarnim ograničenjima i konceptu zaštite od požara.

Za zaštitu građevine u slučaju požara nadležno je DVD Jelenje koje posjeduje vatrogasnu opremu i tehniku za gašenje i evakuaciju u konkretnim uvjetima. DVD Jelenje se nalazi na udaljenosti od cca. 2 km od predmetne građevine.
Vatrogasni pristup do parcele građevine predviđen je javnom prometnicom, koja je dimenzionirana za sve vrste lakog i teškog prometa do parcele građevine te potom po parceli prema uvjetima Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe.
Osnovni uvjeti za vatrogasne pristupe određeni su Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe, člankom 2. stavak 1. alineja 2. najmanje s dvije duže strane građevine kod građevina i prostora za javne skupove (kinematografi, kazališta, koncertne dvorane, sportske dvorane, prostori za vjerske obrede 1 sl.), građevina namijenjenim odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina kao i stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama, stambenim građevinama koje imaju više od četiri kata, te svim drugim građevinama i prostorima u kojima se okuplja, radi i boravi više od 100 osoba.
Vatrogasni pristup građevini osiguran je duž dvije duže stranice građevine. Mogućnost razvoja vatrogasne intervencije biti će moguća, zbog razvedenosti i oblika građevine te položaja vrata i otvora na njoj, sa sve četiri strane.

Sprinkler stanica je smještena u podrumu građevine, a pristupa joj se kroz sigurnosne prostore (sigurnosno stubište i predprostor stubišta).

Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara dio je MAPE 1- knjiga II - PRIKAZ SVIH PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, broj elaborata 323/23, izrađen od Termozop projekt d.o.o., 51000 Rijeka, projektant Goran Stipković, dipl. ing. stroj., koja je sastavni dio ovog glavnog projekta.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ

Dispozicijom unutar prostora i odgovarajućim tehničkim mjerama spriječeni su međusobni nepovoljni utjecaji (buka, aerozagađenja, nepoželjne vizure). Iste mjere treba poduzeti u odnosu na susjedne građevine izvan granica obuhvata. Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka određeno zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju zaštitu zraka. Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja.

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja. Podne površine će biti obrađene protuklizno. Podesti i površine s visinskom razlikom većom od 100 cm biti će osigurane adekvatnom zaštitnom ogradom više od 1,0 m mjereno od poda. U skladu sa tehničkim propisima za elektro instalacije niskog napona, a u svrhu zaštite od električnog udara, potrebno je izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala. U tu svrhu će se sve metalne mase građevne bravarije, strojarskih i hidro instalacija kao i opreme međusobno galvanski povezati i uzemljiti. Unutar štićene građevine neće se javiti el. polja i na taj način ostvaruje se zaštita od svih atmosferskih pražnjenja, a mogućnost udara groma u zaštićenu građevinu je svedena na minimum.
S obzirom na namjenu građevine – građevina javne i društvene (socijalne) namjene: dnevni centar za starije osobe, prema članku 5. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, obveze iz pravilnika se odnose na predmetnu građevinu, te su primijenjene u ovom glavnom projektu.

ZAŠTITA OD BUKE

Zaštita okoliša od buke iz građevine u skladu s propisima osigurava se odgovarajućom lokacijom građevine, odnosno smještajem kako otvorenih izvora buke, tako i konstrukcijama zatvorenih prostorija s izvorima buke koja se može širiti u okoliš, uz potrebne dodatne uređaje (npr. prigušivače buke) na samim izvorima. Dispozicijom unutrašnjih prostora rješava se, da prostorije koje treba štititi od buke budu smještene u zasebnom dijelu građevine najmanje izloženom buci odnosno da odgovarajućim pregradama i međuprostorima budu odvojene od bučnih sadržaja.
Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka NN 143/2021 određuju se ekvivalentne razine buke u zatvorenim prostorijama posebne namjene. Na zgradi neće biti ugrađeni uređaji koji proizvode buku veću od dozvoljene. Obodne konstrukcije su dimenzionirane na način da imaju potrebnu izolaciju od zračnog zvuka.

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Predmetna građevina projektirana je na način da je uporaba prirodnih izvora održiva, a ista će biti i izgrađena na taj način. Projektom se osigurava trajnost građevine od minimalno 50 godina, prema specifikaciji u poglavlju “Projektirani vijek uporabe građevine i njeno održavanje”. Svi materijali su tako odabrani da zadovolje zahtjev trajnost zgrade čime se maksimalizira njihova upotreba, a naknadnim recikliranjem smanjuje utjecaj na okoliš, te se uspješno zatvara ciklus proizvodnje i korištenja materijala, od ekstrakcije sirovina do recikliranja proizvoda. Materijali su izrađeni od okolišu prihvatljivih sirovina, s odgovarajućim certifikatima, uključujući i građevinske proizvode koji se isporučuju i ugrađuju u zgradu. Korištenjem minimalnih količina materijala čuvaju se prirodni resursi i energija, smanjuje negativni utjecaj na okoliš u vidu pretjerane eksploatacije prirodne sirovine, odlaganja viška građevinskog otpada na odlagalištima i energije potrebne za transport. Izborom novih i poboljšanih proizvoda potiče se industriju na razvijanje materijala sa što manjim utjecajem na okoliš.

PRIMJENJENI MATERIJALI

Materijali
U projektu je predviđena uporaba građevinskih proizvoda i materijala za koje mora biti dokazana njihova uporabljivost, potvrdom sukladnosti ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti. Proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabivi su samo ako imaju tehničko dopuštenje ili svjedodžbu o ispitivanju, a sve prema Zakonu o gradnji i pripadajućim propisima.

Konstrukcija
Nosiva konstrukcija sadržana je u MAPI 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI, broj projekta 23-029, izrađen od PRO STUDIO d.o.o., 51000 Rijeka, Petar Topić, dipl.ing.građ.

Vanjski zidovi
Vanjski zidovi izvedeni su od opeke i armiranog betona debljine 25 cm. Na njih se postavlja ETISC fasadni sustav s mineralnom vunom debljine 15cm u završnoj boji po izboru projektanta i investitora.

Unutarnji zidovi
Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su od opeke i armiranog betona debljine 25 cm, obostrano žbukani. Pregradni zidovi izvedeni su od gipskartonskih ploča na metalnoj potkonstrukciji, različitih debljina, ovisno o potrebi – 10cm, 12,5 cm i 20 cm (instalacijski zid). Zidovi sanitarija opločeni su keramičkim pločicama I.klase.

Izolacija
Svi izolacijski (toplinski) materijali dimenzijom i kvalitetom su definirani u glavnom projektu MAPI 6 – ARHITEKTONSKI - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE, broj projekta 86-23/GP-F

Podovi
Podovi prizemlja izvedeni su od armirano-betonske temeljne ploče debljine 40 cm na hidroizolaciji i toplinskoj izolaciji od ektrudiranog polistirena d=10cm, na kojoj se nalaze sloj ektrudiranog polistirena d=6cm, elastificiranog polistirena d=2 cm, PE folije, plivajućeg armiranog cementnog estriha 8 cm sa završnom obradom – cementnim terazzo, keramikom ili linoleumom

Podovi kata izvedeni su od armirano betonske ploče debljine 20 cm, elastificiranog polistirena d=2 cm, dodatnih 2 cm TI, PE folije, plivajućeg armirano cementnog estriha 8 cm sa završnom obradom – cementnim terazzo, keramikom ili linoleumom

Stropovi
Na svim etažama se nalazi spušteni stropovi od gipskaronskih ploča na podkonsturkciji.

Otvori
Vanjski otvori zatvaraju se drvo/ AL bravarijom s prekinutim termičkim mostom, u završnom tonu po izboru projektanta.

B1.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

U skladu s poglavljem Zakona o gradnji u projektu su poštovani odgovarajući važeći zakoni i temeljem zakona preuzeti propisi, pravilnici i norme. Projektom je predviđena nabava i ugradnja osnovnih materijala te polugotovih i gotovih proizvoda vrhunske kakvoće, bez oštećenja i eventualnih nedostataka uz predočenje atesta za svaki pojedini materijal i gotov proizvod. Pravilnim rukovanjem i ugradbom svih materijala i elemenata mora se postići jednolična, besprijekorna pravilna i uredna građevina. Građevina mora biti isključivo izvedena prema nacrtima određenih faza projekta. Tijekom izvedbe, u slučaju nužne intervencije na projektu, potrebno je konzultirati projektante.
Radi osiguranja kakvoće zahtijevane projektom i gore navedenim, kontrola kakvoće mora se provoditi kao proizvodna i kao dokazna. Proizvodnu kontrolu provode proizvođači materijala, proizvoda i opreme, a sastoji se prvenstveno od preventivne kontrole osnovnih materijala te kontrole ispravnosti pojedinih aktivnosti u proizvodnji, transportu i ugradbi. Ovdje također spada obaveza izvoditelja da o svom trošku osigura gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih drugih mogućih oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, do uspješno okončanog tehničkog prijema zgrade. Zimi objekt treba potpuno osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja. Izvođač je dužan propisno izvesti postrojenja za rad, kao što su skele, oplate, dizalice, te poduzeti sve mjere sigurnosti glede zaštite na radu. Za sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača, investitoru garantira isključivo izvoditelj kao ugovorni nositelj svih radova. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini u izvedbi ili na susjednim objektima, cesti ili pločniku, te vozilima i instalacijama uslijed izvođenja ugovorenih radova na građevini snositi će izvoditelj, koji će je odstraniti i nadoknaditi u najkraćem mogućem roku.
Dokaznu kontrolu provodi nadzor investitora na gradilištu, odnosno, prema potrebi u proizvodnim pogonima, osobno ili preko za to odgovarajuće ovlaštene institucije i organizacije. O provođenju i rezultatima kontrole izrađuju se odgovarajuća izvješća.
Kontrolu treba provoditi blagovremeno kako bi se od moguće loše kakvoće izbjegle veće štete i nesreće na gradilištu.
Vrste i način kontrole određeni su posebnim zahtjevima za vrstu i kvalitetu pojedinih materijala i radova navedenih u projektu i s odgovarajućim, tome pripadajućim, pravilnicima i normama (npr. Kvaliteta osnovnih materijala, obrade, ugradbe i drugo).
Ugrađeni proizvodi, kao i izvedeni radovi moraju biti u skladu s tehničkim propisima i standardima(HRS):

Beton i armirano betonski radovi
Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje

kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10).
Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme HRN EN 206-1 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 139/09, 14/10). Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno normi HRN EN 206-1.

Cement
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10), prilog C i normom HRN EN 197-1, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat
Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055.Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija.

Voda za spravljanje betona
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008.

Kemijski dodaci
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Mineralni dodaci
Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se:
gotovo inertni mineralni dodaci (tip I),
pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II).
Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti:
fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620,
pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878.
Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti:
lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450-1,
silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263-1.

Kontrola proizvodnje betona
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provoditi će se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i prilogu „A“ TPBK.

Kontrolni postupci kod ugradnje betona
Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti dali je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te dali je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupci za svježi beton
Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju.

Kontrolni postupci kod očvrsnulog betona
Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvođenja radova, a u opsegu određenom programom u prilogu. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja :
-tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x 15 x 15 cm. Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.
-vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, sa najvećim dozvoljenim prodorom vode 5 cm Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15 x 15 x 15 cm.

Svojstva trajnosti
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti.

Izvođenje betonskih radova
Općenito Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Općenito i TPBK prilog J. Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

Očvrsli beton
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona. Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3.

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće».

Armatura
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije.

Zidarski radovi
Zidarske radove izvesti prema važećim propisima: Tehnički propis za zidane konstrukcije donešen na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 01/07.)

Ovim se Tehničkim propisom, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za zidane konstrukcije u građevinama, zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za zidane konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u zidanu konstrukciju. Ovaj se Propis primjenjuje i na ziđe u građevinama koje nije sastavni dio zidane konstrukcije.

Ziđe
Tehnička svojstva ziđa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana u projektu zidane konstrukcije, a određuju se u skladu s normom HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem.

Norme za ziđe
HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila za zgrade. Pravila za armirano i nearmirano ziđe (ENV 1996-1-1:1995) HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995) HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija – 1.-3. dio: Opća pravila za zgrade – Posebna pravila za bočna opterećenja. (ENV 1996-1-3:1998) HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje – Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

Zidni elementi
Tehnička svojstva zidnog elementa moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu zidnog elementa i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 77.

Norme za zidne elemente
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)

HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)

Mort
Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 998-2.

Norme za mort
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002

Veziva
Tehnička svojstva građevnog vapna ovisno o vrsti, moraju ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu u mortu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 459-1.

Norme za građevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)

Cement i zidarski cement
Tehnička svojstva zidarskog cementa, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zidanoj konstrukciji i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 413-1.

Norme za zidarski cement
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)

Dodaci mortu
Tehnička svojstva kemijskog dodatka mortu moraju ispunjavati opće zahtjeve bitne za svojstva morta prema normi HRN EN 934-3 i posebne zahtjeve specificirane normama HRN EN 934-3 i HRN EN 998-2.

Norme za dodatak mortu
HRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 9343:2001/A1:2004)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2001)

Agregat za mort
Tehnička svojstva agregata za mort moraju, ovisno o vrsti agregata ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, te moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13139.

Norme za agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

Pomoćni dijelovi
Tehnička svojstva pomoćnih dijelova moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u ziđu i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 845.

Norme za pomoćne dijelove
HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici (EN 845-1:2003)
HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji (EN 8452:2003)
HRN EN 845-3:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)

Izolaterski radovi
Izolaterske radove izvesti prema važećim propisima:
Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (»Narodne novine«, broj 79/05, 155/05 i 74/06)
Tehnička svojstva građevnih proizvoda namijenjenih za ugradnju u zgradu u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite ovisno o vrsti građevnog proizvoda, moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u zgradi i moraju biti specificirana prema normama HRN EN 13162:2002 do HRN EN 13171:2002, EN 14509:2004, HRN EN 13499:2004, HRN EN 13500:2004 i HRN EN 1745:2003 ili prema tehničkim dopuštenjima donesenim odnosno preuzetim u skladu sa Zakonom o gradnji.
Potvrđivanje sukladnosti toplinsko-izolacijskih građevnih proizvoda za zgrade provodi se na način određen normama HRN EN 13172:2002 i HRN i HRN EN 13172/A1:2004 nakon provedbe radnji određenih tim normama.
Potvrđivanje sukladnosti povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune provodi se na način

utvrđen normama HRN EN 13499:2004 i HRN EN 13500:2004 , a ekspandiranog polistirena za ETICS sustave prema HRN EN 13163:2002.
Norme za toplinsko-izolacijske građevne proizvode
HRN EN 13162:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)
HRN EN 13163:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija(EN 13163:2001)
HRN EN 13164:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001)
HRN EN 13164/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija(EN 13164:2001/A1:2004)
HRN EN 13168:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)
HRN EN 13168/A1:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)
HRN EN 13172:2002 Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001) Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2005)
HRN EN 13499:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)
HRN EN 13500:2004 Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)
HRN EN 1745:2003 Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode određivanja računskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

OBRTNIČKI RADOVI

1) Limarski radovi

Sve radove izvesti prema važećim tehničkim propisima i pravilima struke:
Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve mjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se izvode limarski radovi, te na eventualne nepravilnosti upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na teret izvođača. Limarija mora biti odvojena od površina betona ili žbuke bitumenskom ljepenkom. Osim standardnih tehnoloških postupaka u cijenu treba uključiti sva potrebna kitanja trajnoelastičnim kitom (fuge i spojevi sa građevinskom konstrukcijom). Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:

HRN C.E4.040 Bakreni lim
HRN C.D4.520 Bakar - ravno valjani lim
HRN U.N9.053 Odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim elementima, tehnički uvjeti.
HRN U.N9.055 Građevinski prefabricirani elementi, opšivanje vanjskih dijelova zgrade limom, tehnički uvjeti. Ako troškovnikom nije označena debljina lima, tada se mora upotrijebiti za pocinčani lim debljine 0,55 mm, cinčani lim 0,65 mm i olovni lim 1,5 mm, Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove.

2) Stolarski radovi

Sav materijal koji se upotrebljava u stolarskim radovima mora odgovarati u svemu važećim standardima:

HRN U.F4.020-090	Tehnički uvjeti za ugradnju građevne stolarije
HRN D.C1.100	Građevna stolarija Maksimalni koef.prolaza topline (ovisi o okviru i staklu) prema U.J5.600-1987,tablica 5.
HRN U.J6.201/89	Zvučna izolacija prozora i vrata - klasa prema točki 5.
HRN D.E8.193/82	Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode
HRN D.E8.005/87	Klimatski uvjet za ispitivanje vrsta postavljenih između razl. klimatskih uvjeta

Norme za prozore i vanjska vrata

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata - Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila - Visina, širina, debljina i pravokutnost - Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila- Opća i lokalna ravnost

HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata - Propusnost zraka- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata - Vodonepropusnost

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata - Otpornost na opterećenje vjetrom -

HRN EN 12217:2005 Vrata - Sile otvaranja i zatvaranja

HRN EN 12219:2001 Vrata - Klimatski utjecaji - Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 12608:2003 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata - Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13115:2001 Prozori - Razredba mehaničkih svojstava - Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi - Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 1. dio: Pojednostavljena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)

Materijal

Ocjena kvalitete građevne stolarije prema:

HRN D.E1.010/82	Zupčasti spoj za nastavljanje po dužini
HRN D.E1.011/82	Kvaliteta materijala
HRN D.A0.101	Greške drveta

HRN D.A1.046	Savijna čvrstoća
HRN D.C5.030	Ploče
HRN D.C5.020	Furnir
HRN D.C5.021	Vezno drvo
HRN D.C5.022	Ploče vlaknatice
HRN U.F2.022	Tehnički uvjeti za izvođenje roleta i zastora

3) Bravarski radovi

Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrjebljeni materijali, željezo, aluminij, čelični limovi i dr., moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i važećim standardima i to:

-Opći konstrukcijski čelici	HRN C.B0.500
-Okrugli čelik vruće valjani	HRN C.B3.021
-Kvadratni čelici vruće valjani	HRN C.B3.024
-Plosnati čelici vruće valjani	HRN C.B3.025
-Širokoplosnati čelici vruće valjani	HRN C.B3.030
-Čelični ravnokratki ugaonici vruće valjani	HRN C.B3.101
-Čelični raznokratki ugaonici i vruće valjani	HRN C.B3.111
-Čelični I nosači vruće valjani	HRN C.B3.131
-Čelični U nosači vruće valjani	HRN C.B3.141
-Kvadratni čelici hladnovučeni	HRN C.B3.431
-Plosnati čelici hladnovučeni	HRN C.B3.441
-Čelični limovi debeli	HRN C.B4.110
-Čelični limovi srednji	HRN C.B4.111
-Čelični limovi tanki	HRN C.B4.112
-Toplovaljani rebrasti lim	HRN C.B4.114
-Čelične cijevi bez šava	HRN C.B5.213 i HR C.B5.221
-Profili od aluminija	HRN C.C3.202 - 220
-Limovi i trake od aluminija	HRN C.C4.019 i HR C.C4.020

Izvođač je dužan prije izrade predočiti projektantu i nadzornom organu radioničke detalje na odobrenje. Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takovi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno. Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi.

Na montiranim dijelovima - elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta. Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljnim radioničkim nacrtima uvažavajući sve odredbe projektanta-konstruktera i važeće propise i standarde, naročito:
-Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN. br. 112/08)
-Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (NN. br. 53/91)

4) Keramičarski radovi

Prilikom izvedbe keramičarskih radova izvođač se mora pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika kao i važećih propisa i pravila struke, a posebno HRN U.F2.011 - Završni radovi u građevinarstvu, Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova. Zavisno od mjesta ugradbe i stavci troškovnika pločice moraju imati ateste o:
-otpornosti na kemikalije i alkalije
-otpornosti na mraz
-ispitivanju težine, upijanju vode i poroznosti
-otpornosti na habanje za podne pločice
Prije početka radova izvođač mora obavezno predočiti projektantu pločice na uvid, donijeti uzorke, te nakon dogovora i potpisa projektanta i utvrđivanja na objektu potrebnih površina, nabaviti pločice i pristupiti postavi.

Materijal mora odgovarati važećim standardima:

HRN B.D1.300	Keramičke pločice. Glazirane zidne pločice. Tehnički uvjeti.
HRN B.D1.305-306	Keramičke pločice. Glazirane podne pločice. Oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D1.322	Keramičke pločice. Fazonski komadi. Oblik, mjere i klasifikacija.
HRN B.D8.001	Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti na mraz.
HRN B.D8.050	Keramičke pločice. Određivanje otpornosti prema temperaturnim promjenama za pločice specijalne namjene.
HRN B.D8.070	Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti keramičkih neglaz. pločica.
HRN B.D8.302	Keramičke pločice. Ispitivanje težine, upijanje vode i poroznosti.
HRN B.D8.450	Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti glazure.
HRN B.D8.460	Keramičke pločice. Ispitivanje otpornosti glazure.
HRN B.D9.307	Ispitivanje na savijanje.
HRN B.C1.011-015	Cement
HRN U.M8.050	Cementni mort
HRN U.F2.011	Ljepilo - uvjeti.

5) Soboslikarsko ličilački radovi

Prilikom izvedbe radova, izvođač se treba pridržavati tehničkih propisa

HRN U.F2.012	Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
HRN U.F2.013	Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova i pravila

zanata te opisa iz troškovnika.
Izvođač treba upotrijebiti materijale koji su u svemu (vrsti, boji, kvaliteti) jednaki uzorku kojeg je odabrao projektant. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podlogu i ako ona nije pogodna o tome obavijestiti naručioca.

6) Spušteni stropovi i lake pregrade od gipskartona

Kao norme za gips-kartonske ploče vrijedi norma HRN EN 520.
Kao norma za modularne i lamelne spuštene stropove vrijedi norma HRN EN 13964. Za pregradne zidove vrijedi norma HR DIN 81183-1.
Do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, za izvedbu gips – kartonskih sustava vrijedi norma HR DIN 18818 i potom smjernice proizvođača. Dokaz o zahtijevanoj klasi požarne otpornosti za suhomontažne protupožarne konstrukcije mora dokazati izvođač odgovarajućom potvrdom o sukladnosti. Do donošenja HR norme obrada spojeva

između ploča i zaglađivanje sredstava za pričvršćivanje izvodi se u skladu sa smjernicama proizvođača.
Do donošenja hrvatske norme za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine potrebno je primjenjivati normu DIN 18202.
Profili moraju odgovarati normi HRN EN 14195.
Gips za obradu spojeva mora odgovarati normi HRN EN 13963 .
Izolacija mora odgovarati normi HRN EN 13162 .
Elementi modularnih spuštenih stropova moraju odgovarati normi HRN EN 13964.
Sredstva za mehaničko pričvršćivanje moraju odgovarati normi HRN EN 14566.

7) Kamenorezački radovi

Prije preuzimanja radova izvoditelj treba obaviti kontrolu izvedene konstrukcije i o tome sačiniti pismeni izvještaj te odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera o eventualnim odstupanjima od projektiranih mjera. Tokom ugradnje provjeravati kakvoću radova. Sve reške trebaju biti ravne i jednake, ploče položene u ravnini, a bridovi vertikalni. Uzorci kamena trebaju biti dostavljeni projektantu na ovjeru. Uzorci kamena moraju biti dostavljeni projektantu na odabir i odobrenje. Potrebno je provjeriti ateste za kamen (čvrstoća, habanje), završnu obradu kamena (poliranje) i dokazati nosivost sponki.
Normativi za kamenorezačke radove i prirodni kamen

HRN U.F7.010	prirodni kamen

Upotreba materijala za radove od prirodnog kamena prema važećim standardima: HRN

B.B3.200	Ploče za oblaganje zidova i podova
HRN B.B8.017	Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
HRN B.B8.032	Određivanje volum. težine, spec. težina, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena

PROJEKTANTICA -
OVLAŠTENA ARHITEKTICA:

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Maja Stanić, dipl.ing.arh

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B1.5. FOTOGRAFIJE POSTOJEĆEG STANJA





B1.6. REFERENTNA LISTA PRIMJERA MATERIJALA / SHEMA BOJA

1. OBRADA PROČELJA

FASADA

- fasadna žbuka – RAL 9001
- prozori i ograde- završna obloga metala u RAL-u 1002
- limeni opšav – završna obloga metala u RAL-u 7022
- keramički fasadni sistem - ploče od pečene keramičke glineu u žutoj boji (NBK TERRART Large)

RAL 9001




RAL 1002



RAL 7022

obloga pročelja – profilirane ploče od pečene gline





M 3.01-0 natural



M 3.01-0 fine combed

** svi materijali prema projektu, troškovniku i po odabiru projektanta*

Vizualizacije eksterijera





INTERIJER


- obloge zidova – šperploča uzorak svijetlo drvo kao breza/javor ili sl.
- obrada zidova boja RAL 6021 zelena, RAL 9001
- pod cementni terrazzo, linoleum (ochre boja), keramičke pločice u uzorku terrazza, parket




** svi materijali prema projektu, troškovniku i po odabiru projektanta*

Pomična stijena / klizna vrata - dooor







Vizualizacije interijera - prizemlje







Vizualizacije interijera – katovi







GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B 1.7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM

Za vrijeme izvođenja radova investitor/izvođač je dužan s građevinskim otpadom nastalim obavljanjem radova postupati sukladno važećim zakonima i pravilnicima (dalje navedeni) Izgradnjom građevina i ostalih sadržaja na česticama ne smije se poremetiti režim odvodnje uređenih javnih površina. Prilikom izvođenja radova očekuju se kratkotrajni negativni utjecaji na neposredni okoliš. To su utjecaji rada građevinskih strojeva: bagera i kamiona za transport i iskope građevinskog materijala, buka od rada strojeva, buka od manipulacije materijala i sl. Nakon dovršenja svih radova izvoditelj je dužan ukloniti sva sredstva, privremene objekte, uređaje, privremene priključke, suvišan materijal i otpad u najkraćem mogućem roku.

Popis zakona, pravilnika i odluka koji se odnose gospodarenje otpadom:
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.–2028. godine (NN 84/23 i 104/25)
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22, 138/24 i 108/25)
Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23)
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
Zbrinjavanje i odvoz opasnog i neopasnog otpada moraju obavljati za to ovlašteni gospodarski subjekti.

PROJEKTANTICA -
OVLAŠTENA ARHITEKTICA:

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Maja Stanić, dipl.ing.arh

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP


B2. Nacrtni dio

B2.PS – POSTOJEĆE STANJE I RUŠENJA


B2.PS.1.	postojeće stanje	1:200
B2.R.1.	rušenje	1:200




Suteren




Prizemlje



Presjek P1



1. kat



Krov

OBUJAM SUTERENA:
71,12 m² x 2,50 m = 177,80 m³

OBUJAM PRIZEMLJA:
220,79 m² x 3,40 m = 750,68 m³

OBUJAM 1. KATA:
170,45 m² x 3,20 m = 545,44 m³
40,90 m² x 3,28 m = 134,15 m³
UKUPNO: 679,59 m³

OBUJAM KROVA:
221,37 m² x 2,33 m x 1/3 = 171,93 m³

OBUJAM ZGRADE
POSTOJEĆE STANJE:
UKUPNO: 1780,00 m³

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
POSTOJEĆE STANJE


Broj lista	Mjerilo
B2.PS.1	1:200




Suteren




Prizemlje



Presjek R1-R1



1. kat



Krov

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.


Sadržaj grafičkog prikaza
PLAN RUŠENJA

Broj lista	Mjerilo
B2.R.1	1:200

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.1. – PREGLEDNI NACRTI

B2.1.1.	situacija	1:200
B2.1.2.	tlocrt temelja	1:100
B2.1.3.	tlocrt podruma	1:50
B2.1.4.	tlocrt prizemlja	1:50
B2.1.5.	tlocrt 1. kata	1:50
B2.1.6.	tlocrt 2. kata	1:50
B2.1.7.	tlocrt krova	1:50
B2.1.8.	presjek 1-1	1:50
B2.1.9.	presjek 2-2	1:50
B2.1.10.	presjek 3-3	1:50
B2.1.11.	presjek 4-4	1:50
B2.1.12.	presjek 5-5	1:50
B2.1.13.	presjek 6-6	1:50
B2.1.14.	presjek 7-7	1:50
B2.1.15.	presjek A-A	1:50
B2.1.16.	presjek B-B	1:50
B2.1.17.	presjek C-C	1:50
B2.1.18.	presjek D-D	1:50
B2.1.19.	presjek E-E	1:50
B2.1.20.	sjeverno i južno pročelje	1:100
B2.1.21.	istočno i zapadno pročelje	1:100



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
SITUACIJA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.1	1:200



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT TEMELJA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.2	1:100



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT PODRUMA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.3	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krčanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT PRIZEMLJA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.4	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT
Strukovna odrednica: ARHITEKTONSKI PROJEKT

Broj projekta: 23-10-IZP
Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP

Broj mape: MAPA 1
Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT 1.KATA

Broj lista: B2.1.5
Mjerilo: 1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT 2.KATA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.6	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krčanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
TLOCRT KROVA

Broj lista	Mjerilo
B2.1.7	1:50



VZU - vanjski zid prema tlu - zid podruma

- gipsana žbuka	1,0 cm
- armirani beton	25,0 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- hidroizolacija: PVC-P membrana	0,2 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- ekstrudirani polistiren XPS	15,0 cm
- zaštitna drenažna folija s čepićima	
- drenažni nasip šljunka	

VZ1 - vanjski zid opeka

- produžna žbuka	1,0 cm
- opeka	25,0 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,5 cm
- termoizolacijske ploče od mineralne vune	15,0 cm
- polimer-cementno ljepilo	0,5 cm
- silikatna žbuka	0,5 cm

RK 1- krov zgrade

- gipsana žbuka	1 cm
- armirano-betonska ploča	20 cm
- parna brana	
- termoizolacijske ploče mineralne vune	15 cm
- PE folija	
- armirani cementni estrih u padu	4 - 12 cm
- filc od netkanog geotekstila	
- hidroizolacija: polimerna traka (tipa TPO) mehanički učvršćena	0,15 cm
- šljunak	min. 5 cm

PNT1 - pod prema tlu

- cementni terrazzo/ parket/ ker.pl.	2,0 cm
- plivajući armirani cementni estrih s podnim grijanjem	5+3,0 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren EPS	2,0 cm
- elast. ekspandirani polistiren EPS-T	2,0 cm
- ab temeljna ploča	40,0 cm
- ekstrudirani polistiren XPS	10,0 cm
- mršavi beton za zaštitu HI	5,0 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- hidroizolacija: PVC-P membrana	0,2 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- podložni beton	8-10,0 cm
- nasuti materijal- šljunak	25-30,0 cm

PNT2 - pod prema tlu - podrum

- ker.pl.	2,0 cm
- plivajući armirani cementni estrih	8,0 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren EPS	2,0 cm
- elast. ekspandirani polistiren EPS-T	2,0 cm
- ab temeljna ploča	40,0 cm
- ekstrudirani polistiren XPS	10,0 cm
- mršavi beton za zaštitu HI	5,0 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- hidroizolacija: PVC-P membrana	0,2 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- podložni beton	8-10,0 cm
- nasuti materijal- šljunak	25-30,0 cm

PNT3 - pod prema tlu - okno lifta

- ab temeljna ploča	25,0 cm
- ekstrudirani polistiren XPS	10,0 cm
- mršavi beton za zaštitu HI	5,0 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- hidroizolacija: PVC-P membrana	0,2 cm
- geotekstil 500g/m^2	
- podložni beton	8-10,0 cm
- nasuti materijal- šljunak	25-30,0 cm

MK1a - stropovi između različitih korisnika - terrazzo/ ker. pl.

- cementni terrazzo	2,0 cm
- plivajući armirani cementni estrih s podnim grijanjem	3+5,0 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren	2,0 cm
- elastificirani polistiren	2,0 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm

MK1b - stropovi između različitih korisnika - linoleum

- linoleum	0,5 cm
- plivajući armirani cementni estrih s podnim grijanjem	3+6,5 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren	2,0 cm
- elastificirani polistiren	2,0 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm

MK2 - stropovi iznad negrijanog prostora - 1. kat

- linoleum	0,5 cm
- plivajući armirani cementni estrih s podnim grijanjem	3+6,5 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren	2,0 cm
- elastificirani polistiren	2,0 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm
- termoizolacijske ploče mineralne vune	15,0 cm
- silikatna žbuka	0,5 cm

MK3 - strop iznad negrijanog prostora - 2. kat

- cementni terrazzo	2,0 cm
- plivajući armirani cementni estrih s podnim grijanjem	3+5,0 cm
- PE folija	
- ekspandirani polistiren	2,0 cm
- elastificirani polistiren	2,0 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm
- termoizolacijske ploče mineralne vune	15,0 cm
- silikatna žbuka	0,5 cm

MK4 - međukatna konstrukcija terase 1. kata

- drvo	2,0 cm
- potkonstrukcija na podesivim podlošcima	4-10 cm
- hidroizolacija:polimerna traka (tipa TPO)	0,15 cm
- filc od netkanog tekstila	
- ekstrudirani polistiren u padu 1%	2-6,0 cm
- armirano betonska ploča	20,0 cm
- termoizolacijske ploče mineralne vune	15,0 cm
- silikatna žbuka	0,5 cm

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	**Zajednička oznaka projekta**
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	**Mjesto i datum izrade**
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 1-1

Broj lista	Mjerilo
B2.1.8	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 2-2

Broj lista	Mjerilo
B2.1.9	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 3-3

Broj lista	Mjerilo
B2.1.10	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 4-4

Broj lista	Mjerilo
B2.1.11	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 5-5

Broj lista	Mjerilo
B2.1.12	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 6-6

Broj lista	Mjerilo
B2.1.13	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK 7-7

Broj lista	Mjerilo
B2.1.14	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK A

Broj lista	Mjerilo
B2.1.15	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info.studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK B

Broj lista	Mjerilo
B2.1.16	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 626 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK C

Broj lista	Mjerilo
B2.1.17	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK D

Broj lista	Mjerilo
B2.1.18	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Krležićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK E

Broj lista	Mjerilo
B2.1.19	1:50



SJEVERNO PROČELJE



JUŽNO PROČELJE

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
SJEVERNO I JUŽNO PROČELJE

Broj lista	Mjerilo
B2.1.20	1:100



ISTOČNO PROČELJE



ZAPADNO PROČELJE

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.


Sadržaj grafičkog prikaza
ISTOČNO I ZAPADNO PROČELJE

Broj lista	Mjerilo
B2.1.21	1:100

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.2. – SPUŠTENI STROPOVI I POLAGANJE PODOVA

B2.2.1.	nacrt stropa - podrum	1:100
B2.2.2.	nacrt stropa - prizemlje	1:100
B2.2.3.	nacrt stropa - 1. kat	1:100
B2.2.4.	nacrt stropa - 2. kat	1:100
B2.2.5.	plan polaganja podova - podrum	1:100
B2.2.6.	plan polaganja podova - prizemlje	1:100
B2.2.7.	plan polaganja podova - 1. kat	1:100
B2.2.8.	plan polaganja podova - 2. kat	1:100



S3-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 84W / 9400lm, SOP DIFUZOR

S2-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 37W / 4000lm, SOP DIFUZOR

S1-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 24W / 2650lm, SOP DIFUZOR

S4-u STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 9-18W / 1050-2000lm, IP44

S5 ZIDNA UGRADNA SVJETILJKA 21W / 2200lm

S6 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 43W / 5200lm, SOP DIFUZOR

S7 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 20W / 2200lm, SOP DIFUZOR

S8 UGRADNA SVJETILJKA IP54 34W / 2600lm, SOP DIFUZOR

S9 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 61W / 8300lm, IP66 SOP DIFUZOR

S10 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA - LED TRAKA U UGRADNOM PROFILU IP65

SPRINKLER

ODSISNI / USISNI VENTIL

SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE

STROPNA KAZETNA JEDINICA KLIME

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
NACRT STROPA - PODRUM	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.1



S3-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 84W / 9400lm, SOP DIFUZOR

S2-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 37W / 4000lm, SOP DIFUZOR

S1-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 24W / 2650lm, SOP DIFUZOR

S4-u STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 9-18W / 1050-2000lm, IP44

S5 ZIDNA UGRADNA SVJETILJKA 21W / 2200lm

S6 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 43W / 5200lm, SOP DIFUZOR

S7 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 20W / 2200lm, SOP DIFUZOR

S8 UGRADNA SVJETILJKA IP54 34W / 2600lm, SOP DIFUZOR

S9 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 61W / 8300lm, IP66 SOP DIFUZOR

S10 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA - LED TRAKA U UGRADNOM PROFILU IP65

SPRINKLER

ODSISNI / USISNI VENTIL

SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE

STROPNA KAZETNA JEDINICA KLIME

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
NACRT STROPA - PRIZEMLJE	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.2



S3-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 84W / 9400lm, SOP DIFUZOR

S2-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 37W / 4000lm, SOP DIFUZOR

S1-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 24W / 2650lm, SOP DIFUZOR

S4-u STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 9-18W / 1050-2000lm, IP44

S5 ZIDNA UGRADNA SVJETILJKA 21W / 2200lm

S6 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 43W / 5200lm, SOP DIFUZOR

S7 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 20W / 2200lm, SOP DIFUZOR

S8 UGRADNA SVJETILJKA IP54 34W / 2600lm, SOP DIFUZOR

S9 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 61W / 8300lm, IP66 SOP DIFUZOR

S10 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA - LED TRAKA U UGRADNOM PROFILU IP65

SPRINKLER

ODSISNI / USISNI VENTIL

SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE

STROPNA KAZETNA JEDINICA KLIME

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
NACRT STROPA - 1. KAT	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.3



S3-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 84W / 9400lm, SOP DIFUZOR

S2-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 37W / 4000lm, SOP DIFUZOR

S1-n STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 24W / 2650lm, SOP DIFUZOR

S4-u STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 9-18W / 1050-2000lm, IP44

S5 ZIDNA UGRADNA SVJETILJKA 21W / 2200lm

S6 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA 43W / 5200lm, SOP DIFUZOR

S7 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 20W / 2200lm, SOP DIFUZOR

S8 UGRADNA SVJETILJKA IP54 34W / 2600lm, SOP DIFUZOR

S9 STROPNA NADGRADNA SVJETILJKA 61W / 8300lm, IP66 SOP DIFUZOR

S10 STROPNA UGRADNA SVJETILJKA - LED TRAKA U UGRADNOM PROFILU IP65

SPRINKLER

ODSISNI / USISNI VENTIL

SVJETILJKA SIGURNOSNE RASVJETE

STROPNA KAZETNA JEDINICA KLIME

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
NACRT STROPA - 2. KAT	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.4



keramičke pločice
terrazzo uzorak
stubište 75x150cm,
podrum 75x75 cm

sokl stubišta - h=9-25 cm - rezan iz podne ker.pl. - gornji rub strojno obrađen (zaobljen) - sokl uz stube - gornja strana ravna paralelno sa linijom kraka stubišta, na podestu i polupodestu ravni sokl visine 9 cm

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
PLAN POLAGANJA PODOVA - PODRUM	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.5



terrazzo

parket

unutarnji otirač

keramičke pločice 60x60 terrazzo uzorak *garderobe, sanitarije*

keramičke pločice terrazzo uzorak *stubište 75x150cm, kuhinja 75x75 cm*

vanjski otirač

drveni sokl visine 8 cm

sokl visine 8 cm izrađen od MDF-a debljine 9 mm koji se lakira u boji RAL 6021

sokl stubišta - h=9-25 cm - rezan iz podne ker.pl. - gornji rub strojno obrađen (zaobljen) - sokl uz stube - gornja strana ravna paralelno sa linijom kraka stubišta, na podestu i polupodestu ravni sokl visine 9 cm

zidne obloge

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
PLAN POLAGANJA PODOVA - PRIZEMLJE	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.6



terrazzo

wpc

keramičke pločice 60x60 terrazzo uzorak *garderobe, sanitarije*

linoleum

drveni sokl visine 8 cm

sokl stubišta - h=9-25 cm - rezan iz podne ker.pl. - gornji rub strojno obrađen (zaobljen) - sokl uz stube - gornja strana ravna paralelno sa linijom kraka stubišta, na podestu i polupodestu ravni sokl visine 9 cm

sokl visine 8 cm izrađen od MDF-a debljine 9 mm koji se lakira u boji RAL 6021

zidne obloge

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje


Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP

Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
PLAN POLAGANJA PODOVA - 1. KAT	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.7



keramičke pločice

terrazzo

linoleum

drveni sokl visine 8 cm

sokl visine 8 cm izrađen od MDF-a debljine 9 mm koji se lakira u boji RAL 6021

sokl stubišta - h=9-25 cm - rezan iz podne ker.pl. - gornji rub strojno obrađen (zaobljen) - sokl uz stube - gornja strana ravna paralelno sa linijom kraka stubišta, na podestu i polupodestu ravni sokl visine 9 cm

zidne obloge

relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica	Broj mape	Zajednička oznaka projekta
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT	MAPA 1	KZJ_IZP



Sadržaj grafičkog prikaza	Mjesto i datum izrade	Mjerilo	Broj lista
PLAN POLAGANJA PODOVA - 2. KAT	RIJEKA, 12/2024	1:100	B2.2.8

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.3. – SHEME

B2.3.1.	sheme protupožarnih vrata	1:50
B2.3.2.	sheme unutarnjih vrata - čelik	1:50
B2.3.3.	sheme aluminijske bravarije	1:50
B2.3.4.	sheme drvo/alu bravarije	1:50
B2.3.5.	sheme drvene stolarije	1:50
B2.3.6.	sheme zidnih obloga	1:100
B2.3.7.	sheme zidnih obloga - sobe	1:100
B2.3.8.	sheme pergole 1	1:50
B2.3.9.	sheme pergole 2	1:50
B2.3.10.	sheme ograde terase	1:20
B2.3.11.	sheme ograde prozora	1:10
B2.3.12.	sheme unutarnjeg stubišta	1:50, 1:20
B2.3.13.	sheme vanjskog stubišta	1:50, 1:20
B2.3.14.	sheme kompakata	1:50
B2.3.15.	shema rukohvata u hodnicima	1:100, 1:50
B2.3.16.	sheme kompakata	1:50
B2.3.17.	shema demontaže ograde uređaja na krovu	1:20

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P1
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Podrum - elektro → predprostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W115 15cm - A13x2 CWx2
DEBLJINA ZIDA	15
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-60-C
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja vrata sa obuhvatnim čeličnim dovratnikom, ugrađena u gipskartonski zid d=15 cm. Krilo svijetle širine 90 cm. Imaju ugrađeni okov za zaokretno otvaranje, kvaka/kvaka; rolo panti, brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.1	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P2
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Podrum - predprostor → strojarnica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W115 15cm - A13x2 CWx2
DEBLJINA ZIDA	15
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-60-C
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja vrata sa obuhvatnim čeličnim dovratnikom, ugrađena u gipskartonski zid d=15 cm. Krilo svijetle širine 90 cm. Imaju ugrađeni okov za zaokretno otvaranje, kvaka/kvaka; rolo panti, brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.2	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P3
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Podrum - predprostor → tehnička prostorija
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W115 15cm - A13x2 CWx2
DEBLJINA ZIDA	15
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-60-C
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja vrata sa obuhvatnim čeličnim dovratnikom, ugrađena u gipskartonski zid d=15 cm. Krilo svijetle širine 90 cm. Imaju ugrađeni okov za zaokretno otvaranje, kvaka/kvaka; rolo panti, brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.3	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P4
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Podrum - predprostor → sprinkler stanica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W115 15cm - A13x2 CWx2
DEBLJINA ZIDA	15
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-60-C
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja vrata sa obuhvatnim čeličnim dovratnikom, ugrađena u gipskartonski zid d=15 cm. Krilo svijetle širine 90 cm. Imaju ugrađeni okov za zaokretno otvaranje, kvaka/kvaka; rolo panti, brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.4	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P5
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Podrum - predprostor → stubište
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ2 AB 25
DEBLJINA ZIDA	28
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 179
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja vrata bez prekinutog toplinskog mosta sa obuhvatnim čeličnim dovratnikom, ugrađena u AB zid d=25 cm. Krilo svijetle širine 90 cm. Vrata imaju mogućnost postave kontrole pristupa - elektrobrava ili elektroprihvatnik. Imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.5	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P6
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - ulazni prostor → vjetrobran
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	390×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena vjetrobrana klasa EI2-30-CSm, sastavljena od dvokrilnih otklopnih vrata i tri fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krila min.svijetle širine svako po 90 cm. Oba krila imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka na jednom krilu, s unutarnje potisne panik letve s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sa redoslijedom zatvaranja, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.6	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P7
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - stubište → dnevni prostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	145×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	LIJEVA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i dvije fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm. Imaju ugrađeni okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje strane kvaka ; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.7	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P8
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	Prizemlje - hodnik → vanjsko stubište
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	160×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i jedne fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.8	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P9
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - dnevni prostor → stubište
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	275×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	LIJEVA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i dvije fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm.Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.9	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P10
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - dnevni prostor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	250×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od dvoje jednokrilnih otklopnih vrata, jedne fiksne stijene, i bočnih dodatnih profila, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krila širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.10	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P11
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	<Undefined>
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	160×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i jedne fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.11	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P12
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - dnevni prostor → stubište
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	275×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	LIJEVA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i dvije fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom (1. i 2. kat - stubište - hodnik), u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm.Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.12	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P13
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - dnevni prostor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	250×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od dvoje jednokrilnih otklopnih vrata, jedne fiksne stijene, i bočnih dodatnih profila, s prekinutim toplinskim mostom, u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krila širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.13	1:50	

01 PROTUPOŽARNA VRATA

OZNAKA SHEME	P14
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → vanjsko stubište
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	160×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	DESNA
VATROOTPORNOST	EI2-30-CSm
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Protupožarna stijena stubišta klasa EI2-30-CSm, sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i jedne fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom (prizemlje, 1. i 2. kat - v.stubište - hodnik), u sistemu čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta, ugradbene dubine 60 mm. Profil ima vidljivu širinu dovratnika 25-70 mm, Krilo je poravnato sa štokom u zatvorenom položaju, fuga 5 mm. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME PROTUPOŽARNIH VRATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.1.14	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	03
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	Prizemlje - dnevni prostor → natkrivena terasa
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	500×270
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Vanjska stijena u sistemu od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima sastavljene od jednokrilnih otklopnih vrata i tri fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.1	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	06
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	<Undefined>
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	195×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Vanjska stijena u sistemu od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima sastavljene od jednokrilnih otklopnih vrata i jedne fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.2	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	08
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	Prizemlje - vjetrobran → glavni ulaz
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	210×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Vanjska stijena u sistemu od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima sastavljene vjetrobrana sastavljene od dvokrilnih otklopnih vrata, s prekinutim toplinskim mostom. Krila min. svijetle širine svako po 90 cm. Oba krila imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka na jednom krilu, s unutarnje potisne panik letve s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sa redoslijedom zatvaranja, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.3	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	09
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	<Undefined>
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	115×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Vanjska jednokrilna ostakljena otklopna vrata u sistemu od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.4	1:50	


02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	15
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	VANJSKA
LOKACIJA	1. kat - terasa → dnevni prostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	500×270
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE

TLOCRT



POGLED



NAPOMENE

Vanjska stijena u sistemu od čeličnih profila s prekidom toplinskog mosta i povišenim izolativnim svojstvima sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i tri fiksne stijene. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kvaka, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.5	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U7
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - stubište → vjetrobran
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	145×270
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	EN 1125
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja stijena stubišta u sistemu od čeličnih profila bez prekida toplinskog mosta sastavljena od jednokrilnih otklopnih vrata i dvije fiksne stijene, s prekinutim toplinskim mostom. Krilo širine 105 cm. Vrata imaju ugrađeni panik okov za zaokretno otvaranje, s vanjske strane kugla, s unutarnje potisna panik letva s kratkom pločicom; rolo panti, panik brava, cilindar, hidraulični samozatvarač s kliznom tračnicom adekvatan težini vrata, sve od nehrđajućeg čelika u aluminijskoj ili inox mat izvedbi

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.6	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U8
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - dnevni prostor → sanitarije Ž
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^{5}
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.7	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U9
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - predprostor → sanitarije M
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^{5}
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.8	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U10
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - sanitarije I → predprostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^{5}
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.9	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U11
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - hodnik → kuhinja (posluživanje obroka)
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	DA, elektroprihvatnik
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.10	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U12
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - predprostor → kuhinja (posluživanje obroka)
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 15cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	15
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.11	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U13
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - ured → predprostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^{5}
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.12	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U14
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - predprostor → garderoba
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.13	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U29
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - dnevni prostor → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.14	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U30
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - hodnik → garderoba
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^{5}
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.15	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U47
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - dnevni prostor → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^{5}
ORIJENTACIJA	DESNA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.16	1:50	

02 BRAVARIJA - ČELIČNA VRATA

OZNAKA SHEME	U48
VRSTA VRATA	Čelična vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → pri. praona
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ORIJENTACIJA	LIJEVA
PANIK OKOV	/
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Unutarnja puna, glatka zaokretna jednokrilna ili dvokrilna vrata sa završnom oblogom od pocinčanog čelika debljine 1mm, bojan u RAL boju specificiranu u pojedinoj stavci. Debljina vratnog krila 60mm (puna ploča iverice s cilindričnim rupama). Vrata su ugrađena unutar obuhvatnog dovratnika izrađenog od pocinčanog čelika debljine 1,5mm također bojanog u RAL boju. Dovratnik ravnih linija, montaža bez vidljivih učvrsnica, jednostavni preklop flaca, s tri strane obložen brtvom (u boji najbliže odabranom RAL-u). Vidljivi dio dovratnika na zidu do 40mm. Krilo je u zatvorenom položaju u ravnini s dovratnikom / pokrovnom letvicom. krilo vrata zvučno izolirano Rw min 32dB

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME VRATA - ČELIK

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.2.17	1:50	

03 AL BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	10
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	140
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×80
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od jednog fiksnog polja i jednog jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, izrađene od profila sa prekinutim termičkim mostom, ukupnih dimenzija 240 x 80 cm. Vanjska alu. klupica i limeni opšav sa bočnih i gornje strane su specificirani posebnom stavkom.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME ALUMINIJSKE BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.3.1	1:50	

03 AL BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	11
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	0
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	VZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	42
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Vanjska jednokrilna puna otklopna vrata, s prekinutim toplinskim mostom. Vrata sa vanjske strane kompletno ravna - na okvire se postavlja dodatni lim debljine 2mm preko profila i ispune vrata. Krilo širine min 90 cm. Vrata se spajaju na kontrolu pristupa, predvidjeti elektroprihvatnik odnosno elektrobravu.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME ALUMINIJSKE BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.3.2	1:50	

03 AL BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	36
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Aluminijski jednokrilno zaokretni prozor sa uključenim el. pogonom za otvaranje za odvod dima i topline, izrađen od profila sa prekinutim termičkim mostom, ukupnih dimenzija 80 x 180 cm. Vanjska alu. klupica i limeni opšav sa bočnih i gornje strane su specificirani posebnom stavkom.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME ALUMINIJSKE BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.3.3	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	01
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	40
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.1	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	02
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	40
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	480×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od dva fiksna polja i dva jednokrilna zaokretno otklopna prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.2	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	04
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	40
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.3	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	05
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	40
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.4	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	07
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	40
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	180×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.5	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	12
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.6	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	13
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.7	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	14
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.8	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	16
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.9	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	17
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.10	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	18
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.11	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	19
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.12	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	20
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.13	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	21
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.14	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	22
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.15	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	23
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.16	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	24
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.17	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	25
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.18	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	26
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.19	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	27
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.20	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	28
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.21	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	29
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	505×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od dva fiksna polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.22	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	30
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.23	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	31
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.24	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	32
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.25	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	33
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.26	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	34
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.27	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	35
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.28	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA	
OZNAKA SHEME	37
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.29	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA	
OZNAKA SHEME	38
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	80×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijski jednokrilni zaokretno otklopni prozor, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.30	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	39
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.31	1:50	

04 DRVO / ALU BRAVARIJA

OZNAKA SHEME	40
Vrsta prozora	Drveni prozor
POZICIJA	VANJSKA
PARAPET (od gotovog poda)	50
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	240×180
TIP ZIDA	VZ1 BO 25 + 20 za roletu
DEBLJINA ZIDA	47
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Drvo/aluminijska prozorska stijena koja se sastoji od fiksnog polja i jednokrilnog zaokretno otklopnog prozora, a sve sukladno shemama u izvedbenom projektu. Stijena je izrađene od troslojnih lameliranih elemenata jele/smreke sa zaštitom - akrilnim lakom prema odabiru projektanta. Drvo je vidljivi element s unutarnje strane. Sa vanjske strane profili su aluminijski, u boji RAL 1002 - žuta boja. Alumijnij izvana ravnih linija. Brtvilo - šesterostruko TPE i EPDM kvalitete. Donji profil ima utor za klupčicu s vanjske i unutarnje strane.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVO/ALU BRAVARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.4.32	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U1
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - blagovanje → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.1	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U2
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - dnevni boravak → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	390×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.2	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U3
VRSTA VRATA	---
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - dnevni prostor ⟶ dnevni boravak
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	230×100
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	---
KONTROLA PRISTUPA	---
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.3	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U4
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - porta/info → garderoba
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.4	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U5
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - ulazni prostor → fizikalna terapija
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	DA, elektroprihvatnik
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.5	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U6
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	Prizemlje - ulazni prostor → ured/sala za sastanke
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	DA, elektroprihvatnik
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.6	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U15
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.7	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U16
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.8	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U17
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	90×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.9	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U18
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.10	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U19
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → dnevni prostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.11	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U20
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	90×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.12	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U21
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.13	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U22
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	90×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.14	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U23
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.15	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U24
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.16	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U25
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.17	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U26
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.18	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U27
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.19	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U28
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.20	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U31
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.21	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U32
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.22	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U33
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.23	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U34
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	1. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.24	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U35
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.25	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U36
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → tuševi
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	31
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.26	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U37
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.27	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U38
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → dnevni prostor
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.28	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U39
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → kupaonica
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.29	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U40
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.30	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U41
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → tuševi
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	31
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.31	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U42
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ1 BO 25
DEBLJINA ZIDA	29
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.32	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U43
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.33	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U44
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.34	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U45
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA



Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.35	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA	
OZNAKA SHEME	U46
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.36	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U49
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.37	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U50
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	DESNA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.38	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U51
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - soba za odmor → hodnik
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	110×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2
DEBLJINA ZIDA	12^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr



Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.39	1:50	

05 UNUTARNJA STOLARIJA

OZNAKA SHEME	U52
VRSTA VRATA	Drvena vrata
POZICIJA	UNUTARNJA
LOKACIJA	2. kat - hodnik → wc
DIM. GRAĐEVINSKOG OTVORA	100×220
TIP ZIDA	UZ GK W112 12,5cm - A13x2, keramika-jednostrano
DEBLJINA ZIDA	14^5
ROTACIJA	LIJEVA
KONTROLA PRISTUPA	NE
TLOCRT	
POGLED	
NAPOMENE	Jednokrilna puna zaokretna vrata s oblogom u gipskartonskom ili armiranobetonskom zidu. Dovratnik se izrađuje od MDF-a ili masiva obostrano obložen furnirom breza 1. klase debljine 2.5mm ili šperpločom uzorak breza (kao i obloga). Krilo vrata - sendvič ploča (tzv. okal iverica, 2 ploče) debljine 40-42mm u okviru od masiva s ojačanjima na mjestu brave i spojnica (min. 3 skrivene spojnice po vratnom krilu) sa svih strana završno obložena MDF-om debljine 3mm i furnirom 1. klase, d=2.5mm. Vratno krilo i pokrovne letvice/oblogu izvesti u istoj ravnini.

MAPA


Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME DRVENE STOLARIJE


Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.


Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.5.40	1:50	



OBL 0 - 3



PRIZEMLJE



OBL 0 - 2.1 | OBL 0 - 2.2 | OBL 0 - 1.2 | OBL 0 - 1.1

tipska oglasna ploča od stakla - fiskne dimeznije

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Obloge zidova u interijeru koje se izrađuju od ploča šperploča debljine 18mm kategorije minimalno B ili AB. Ploče obloge se završno obrađuju prozirnim lakon na vodenoj bazi. Raster krojenja ploča obloge vidi u nacrtima izvedbenog projekta. Obloge su ujedno i pokrovne letvice vrata - USKLADITI S IZRADOM VRATA soba - SVE U ISTOJ RAVNINI. Obloge se na zidove postavljaju na potkonstrukciju i eventualno prema potrebi mehaničkim učvršćenjem za zidove.

U sklopu obloge se predviđa postava STAKLENE MAGNETNE PLOČE ispred određenih prostorija na hodnicima, u dimenziji 100x125 cm i 100x150 cm. Ploče poravante s drvenom oblogom, u drvenom okviru.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEME ZIDNIH OBLOGA


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:100	B2.3.6.1	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.




OBL 1 - 2.1




OBL 1 - 2.2




OBL 1 - 2.3




OBL 1 - 3.1




OBL 1 - 3.2




OBL 1 - 3.3




1. KAT



OBL 1 - 1



OBL 1 - 4.2



OBL 1 - 4.1

tipska oglasna ploča od stakla - fiskne dimeznije

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Obloge zidova u interijeru koje se izrađuju od ploča šperploča debljine 18mm kategorije minimalno B ili AB. Ploče obloge se završno obrađuju prozirnim lakon na vodenoj bazi. Raster krojenja ploča obloge vidi u nacrtima izvedbenog projekta. Obloge su ujedno i pokrovne letvice vrata - USKLADITI S IZRADOM VRATA soba - SVE U ISTOJ RAVNINI. Obloge se na zidove postavljaju na potkonstrukciju i eventualno prema potrebi mehaničkim učvršćenjem za zidove.

U sklopu obloge se predviđa postava STAKLENE MAGNETNE PLOČE ispred određenih prostorija na hodnicima, u dimenziji 100x125 cm i 100x150 cm. Ploče poravnate s drvenom oblogom, u drvenom okviru.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEME ZIDNIH OBLOGA


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:100	B2.3.6.2	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.




OBL 2 - 2.1




OBL 2 - 2.2




OBL 2 - 2.3




OBL 2 - 3.1




OBL 2 - 3.2




OBL 2 - 3.3




2. KAT



OBL 2 - 1



OBL 2 - 4.2



OBL 2 - 4.1

tipska oglasna ploča od stakla - fiskne dimeznije

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Obloge zidova u interijeru koje se izrađuju od ploča šperploča debljine 18mm kategorije minimalno B ili AB. Ploče obloge se završno obrađuju prozirnim lakon na vodenoj bazi. Raster krojenja ploča obloge vidi u nacrtima izvedbenog projekta. Obloge su ujedno i pokrovne letvice vrata - USKLADITI S IZRADOM VRATA soba - SVE U ISTOJ RAVNINI. Obloge se na zidove postavljaju na potkonstrukciju i eventualno prema potrebi mehaničkim učvršćenjem za zidove.

U sklopu obloge se predviđa postava STAKLENE MAGNETNE PLOČE ispred određenih prostorija na hodnicima, u dimenziji 100x125 cm i 100x150 cm. Ploče poravante sa drvenom obogom, u drvenom okviru.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEME ZIDNIH OBLOGA


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:100	B2.3.6.3	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.




zidne obloge u sobama 2.01, 2.03, 2.15, 2.17
na 1. katu (x4)




zidne obloge u sobama 3.01, 3.03, 3.13 i 3.15
na 2. katu (x4)




zidne obloge u sobama 2.05 i 3.05 (x2)




zidne obloge u sobama 2.01, 2.03, 2.15, 2.17 na 1. katu, te 3.01, 3.03, 3.13, 3.15 na 2. katu (x8)




zidne obloge u sobama 2.05 i 2.07 (x2)




zidne obloge u sobama 2.07 i 3.06 (x2)




zidne obloge u sobama 3.05 i 3.06 (x2)




zidne obloge u sobama 2.11 i 3.10 (x2)




zidne obloge u sobama 2.09 i 3.08 (x2)



zidne obloge u sobama 2.09 i 3.08 (x2)



zidne obloge u sobama 2.13 i 3.11 (x2)



zidne obloge u sobama 2.11, 2.13 na 1. katu i 3.10 i 3.11 na 2. kat (x4)

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Obloge zidova u interijeru koje se izrađuju od ploča šperploča debljine 18mm kategorije minimalno B ili AB. Ploče obloge se završno obrađuju prozirnim lakon na vodenoj bazi. Raster krojenja ploča obloge vidi u nacrtima izvedbenog projekta. Obloge se na zidove postavljaju na potkonstrukciju i eventualno prema potrebi mehaničkim učvršćenjem za zidove.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEME ZIDNIH OBLOGA - SOBE


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
	B2.3.7	


Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.









MAPA


Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr


Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA PERGOLE 1


Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.8	1:50	









MAPA


Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr


Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA PERGOLE 2

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.9	1:50	





MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Ograda se izrađuje od plosnatog čelika 30/10 mm (horizontale + vertikale). Horizontale se postavljaju na razmaku od 12-14cm. Ograda se pričvršćuje bočno u ab zid preko plošnog lima. Radovi "krojenja" čeličnih elemenata obavljaju se prema radioničkim nacrtima usklađenim (razrađenim) s izvedbenim projektom, odnosno u skladu s direktnim izmjerama na licu mjesta. Detalj spoja na ab konstrukciju razraditi u dogovoru s glavnim projektantom i projektantom konstrukcije.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA OGRADE TERASE


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:20	B2.3.10	

Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.







MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Ograda se izrađuje od plosnatog čelika 30/10 mm (horizontale + vertikale). Horizontale se postavljaju na razmaku od 7-8cm. Ograda se pričvršćuje bočno u profil prozora preko plošnog lima. Radovi "krojenja" čeličnih elemenata obavljaju se prema radioničkim nacrtima usklađenim (razrađenim) s izvedbenim projektom, odnosno u skladu s direktnim izmjerama na licu mjesta.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA OGRADE PROZORA

Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:10	B2.3.11	

Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.





MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Ograda se izrađuje sukladno detalju i tehničkom opisu, te prema propisima za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. Okvir ograde sastoji se od elemenata iz ravnih čeličnih profila 50/10mm I 50/20mm. Ispuna od vertikalno postavljenih čeličnih lamela 50/10 mm na razmaku do 14 cm. Ograda se pričvršćuje na postojeće potporne zidove i na prethodno pripremljene betonske temelje. Radovi "krojenja" čeličnih elemenata obavljaju se prema radioničkim nacrtima usklađenim (razrađenim) s izvedbenim projektom, odnosno u skladu s direktnim izmjerama na licu mjesta. Detalj spoja na ab zid razraditi u dogovoru s glavnim projektantom

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEMA OGRADE U OKOLIŠU


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:20	B2.3.12	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.




presjek




podrum




prizemlje




1.kat




2.kat



detalj





relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA UNUTARNJEG STUBIŠTA


Broj lista	Mjerilo
B2.3.13	1:50, 1:20




pogled




prizemlje




1. kat




2. kat




krov



detalj





relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA VANJSKOG STUBIŠTA


Broj lista	Mjerilo
B2.3.14	1:50, 1:20




rukohvat prizemlje



rukohvat 1.kat



rukohvat 2.kat



presjek rukohvata

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr





Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA RUKOHVATA U HODNICIMA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.15	1:100, 1:50	

06 SHEME KOMPAKATA

OZNAKA KOMPAKTA	K1	K2
DUŽINA	100	128
ŠIRINA	2^5	2^5
VISINA	215	215
TLOCRT		
3D PRIKAZ		
KOLIČINA	2	1
NAPOMENE	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "nogicama" od nehrđajućeg čelika visine 150 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 610 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno s "U" alu profilom spuštenim do poda visine 20 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 610 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr





Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME KOMPAKATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.16	1:50	

06 SHEME KOMPAKATA

OZNAKA KOMPAKTA	K3	K4
DUŽINA	154	155
ŠIRINA	2^5	2^5
VISINA	215	215
TLOCRT		
3D PRIKAZ		
KOLIČINA	1	1
NAPOMENE	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "nogicama" od nehrđajućeg čelika visine 150 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 660 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "nogicama" od nehrđajućeg čelika visine 150 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 660 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr





Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME KOMPAKATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.17	1:50	

06 SHEME KOMPAKATA

OZNAKA KOMPAKTA	K5	K6
DUŽINA	174	158
ŠIRINA	2^5	95
VISINA	215	215
TLOCRT		
3D PRIKAZ		
KOLIČINA	1	1
NAPOMENE	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "nogicama" od nehrđajućeg čelika visine 150 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 660 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "nogicama" od nehrđajućeg čelika visine 150 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 610 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr





Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME KOMPAKATA

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.18	1:50	

06 SHEME KOMPAKATA

OZNAKA KOMPAKTA	K7	K8
DUŽINA	158	185^{5}
ŠIRINA	95	237^{5}
VISINA	215	215
TLOCRT		
3D PRIKAZ		
KOLIČINA	1	1
NAPOMENE	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno s "U" alu profilom spuštenim do poda visine 20 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 610 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.	Pregradne stijene kabina izrađuju se od visokotlačno prešanih laminatnih (HPL) kompakt ploča debljine 13mm. Stijena je visine 2150 mm zajedno sa "U" alu profilom spuštenim do poda visine 20 mm. Prednja fronta raznih duljina, s vratnim krilom širine 610 mm, s međustijenama, u svemu prema shemama iz projekta. Vrata opremljena kuglom/ručkom za otvaranje vrata i preklopnom "leptir" WC bravom s naznakom položaja slobodno-zauzeto. Dosjed dovratnika i vrata izveden "Z" preklopom s ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vrata. Brava i kugla izrađeni od nehrđajućeg čelika. Vrata ovješena na tri spojnice. Sav okov od nehrđajućeg čelika - smješten s unutarnje strane kabina.

MAPA


Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr


Sadržaj grafičkog prikaza
SHEME KOMPAKATA


Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.


Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.3.19	1:50	




















MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	**Zajednička oznaka projekta**
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	**Mjesto i datum izrade**
MAPA	RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.


Sadržaj grafičkog prikaza
SHEMA DEMONTAŽE OGRADE UREĐAJA NA KROVU

Broj lista	Mjerilo
B2.3.16	1:20

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.4. – PROJEKT INTERIJERA

B2.4.1.	nacrt opreme - prizemlje	1:100
B2.4.2.	nacrt opreme – 1. kat	1:100
B2.4.3.	nacrt opreme – 2.kat	1:100
B2.4.4.	shema porte	1:20
B2.4.5.	shema porte dežurne stanice	1:20
B2.4.6.	shema ormarića prizemlje	1:25
B2.4.7.	shema ormara prizemlje	1:25
B2.4.8.	shema ormara 1. / 2. kat	1:20
B2.4.9.	shema ormara sobe	1:25
B2.4.10.	shema pomične stijene / kliznih vrata	1:25
B2.4.11.	nacrt kuhinje	1:50



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora

OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	**Zajednička oznaka projekta**
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	**Mjesto i datum izrade**
MAPA	RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant

MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici

MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza

NACRT OPREME - PRIZEMLJE

Broj lista	Mjerilo
B2.4.1	1:100



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade

Strukovna odrednica
ARHITEKTONSKI PROJEKT

Broj projekta
23-10-IZP

Zajednička oznaka projekta
KZJ_IZP

Broj mape
MAPA

Mjesto i datum izrade
RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh


MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
NACRT OPREME - 1. KAT

Broj lista
B2.4.2

Mjerilo
1:100



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta KZJ_IZP
Broj mape MAPA	Mjesto i datum izrade RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh


MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.


Sadržaj grafičkog prikaza
NACRT OPREME - 2. KAT

Broj lista	Mjerilo
B2.4.3	1:100









3D

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Porta (info pulta) uz ulaz koja se izdrađuje od ploča šperploča debljine 18 i 24 mm kategorije minimalno B ili AB (korpusi + fronte). Porta se sastoji od obloge i radnog stola unutar obloge. Radna ploča stola isto od šperploče. Stol na 4 metalne kvadratne noge odozdo povezanih metalnim veznicima. Ploče šperploće se završno obrađuju prozirnim lakom na vodenoj bazi.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA PORTE - S1


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:20	B2.4.4	


Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.









MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Stolovi/pultovi dežurne osobe na katovima koji se izdrađuju većinom od MDF-a lakiranog u RAL 6021 - obloga sa vanjske strane i od ploča šperploča debljine 24 mm kategorije minimalno B ili AB (radna ploča stola). Porta se sastoji od obloge i radnog stola unutar obloge. Radna ploča stola od šperploće. Stol na 5 metalnih kvadratnih noga 4x4cm odozdo povezane metalnim veznicima. Ploče šperploće se završno obrađuju prozirnim lakom na vodenoj bazi.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA PULTA DEŽURNE OSOBE - S2

Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:20	B2.4.5	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.







ormarići na zaključavanje
36x36x48 cm (x12)

ormarići na zaključavanje
36x36x108 cm (x6)







MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Garderobni ormarići uz portu na etaži prizemlja a koji se izdrađuju kompletno od ploča šperploča debljine 18 mm kategorije minimalno B ili AB (korpusi + fronte). Donji dio do visine h=120cm ima i sa vanjske strane ploče šperploće koje se završno obrađuju prozirnim lakom na vodenoj bazi. Gornji dio ormarića od 120-220 cm se izvana (vidljivi dio) izrađuje od MDF-a lakiranog u bijelu boju - RAL 9001 ili 9010. Svaki od ormarića ima mogućnost zaključavanja. Ukupno 18 ormarića.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA ORMARIĆA PRIZEMLJE - S3


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:25	B2.4.6	


Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.












otvorene police
dubine 42 cm
- prostor za
registratore i
uredski pribor



garderobni ormar s
dvije šipke za vješanje
jakni i kaputa

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka

Opis:

Ormar uz portu na etaži prizemlja koji se izdrađuje kompletno od ploča šperploča debljine 18 i 24 mm kategorije minimalno B ili AB (korpusi + fronte). Šperploče koje se završno obrađuju prozirnim lakom na vodenoj bazi. Ormar se sastoji od 3 elementa - zatvoreni garderobni dio, zatvoreni poličar unutar kojeg je i elektrormar i otvoreni poličar uz pult. Za vrata ormara predvidjeti ručkice C oblika dužine cca 15cm koje se montiraju na krilo i učvršćuju za isto sa unutarnje strane vrata.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA ORMARA PRIZEMLJE - S4


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:25	B2.4.7	


Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.











MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka

Opis:

Ormari uz pult dežurne osobe na katovima koji se izdrađuju kompletno od MDF-a lakiranog u RAL 6021. Ormar ima police na većem i manjem razmaku, donji dio za registratore, gornji dio za lijekove i sl. Za vrata ormara predvidjeti ručkice C oblika dužine cca 15cm koje se montiraju na krilo i učvršćuju za isto sa unutarnje strane vrata.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza


SHEMA ORMARA 1. / 2. KAT - S5


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:20	B2.4.8	

Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.







MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka

Opis:

Garderobni ormari u sobama koji se izdrađuju većinom od ploča šperploča debljine 18 mm kategorije minimalno B ili AB (korpusi + fronte), a koje se završno obrađuju prozirnim lakom na vodenoj bazi. Na shemi ormara prikazani žutom bojom su dijelovi koji se izrađuje od MDF-a lakiranog u žutu boju - RAL 1002. Ormar se sastoji od zatvorenih poličara (9 vrata), 2 šipke za robu, kao i otvorenih dijelova - polica, i 5 ladica u donjem dijelu ormara.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEMA ORMARA SOBE - S6


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:25	B2.4.9	

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.



pogled



presjek



tlocrt

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križaničeva 7, Rijeka

Opis:

Pregradna stijena između prostora dnevnog boravka i blagovanja u formi visećih harmonika vrata od tkanine.

Vrata sastavljena od 2 jednaka dijela, centralizirano obostano otvaranje. Moduli vrata obješeni su na aluminijske vodilice koje se učvršćuju čeličnim vijcima u nosivu konstrukciju stropa. Potrebno previdjeti dodatnu potkonstrukciju visine 51 cm do nosivog stropa od čeličnih profila koji su obračunati posebnom stavkom.

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE


Sadržaj grafičkog prikaza

SHEMA POMIČNE STIJENE / KLIZNIH VRATA - S7

Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:25	B2.4.10	

Napomena:

Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.



2 URED
2.1 radni stol
2.2 radna stolica
2.3 ormar poličar
2.4 informacijska postaja

3 GARDEROBA
3.1 umivaonik za ruke s trokaderom
3.2 garderobni ormar
3.3 ormar za sredstva za čišćenje

4 SKLADIŠTE KUHINJE
4.1 zamrzivač 600 l
4.2 hladnjak 600 l
4.3 regal polica za namirnice

5 PRIPREMA MESA
5.1 radni pult s koritom
5.2 polica - stolna

6 PRIPREMA POVRĆA I HLADNA KUHINJA
6.1 umivaonik za ruke
6.2 kolica s posudom za otpatke
6.3 kutni radni stol s 2 korita
6.4 dvoetažna konzolna polica
6.5 viseći ormarić + konzolna polica
6.6 konzolna polica
6.7 rashladni pult
6.8 univerzalni kuhinjski stoj
6.9 salamoreznica

7 TERMIČKA KUHINJA
7.1 električna parno konvekcijska pećnica
postolje peći
demineralizator vode
7.2 ventilacijska napa
7.3 ventilacijska napa
7.4 električni štednjak
7.5 radni blok pult
7.6 visoka slavina za hladnu/toplu vodu
7.7 neutralni pult za posuđe

8 PRANJE POSUĐA
8.1 servirna kolica za hranu
8.2 kolica za otpatke
8.3 ulazni stol perilice posuđa
8.4 zidana slavina s tušem za hladnu/toplu vodu
8.5 perilica posuđa
8.6 izlazni stol perilice posuđa
8.7 konzolna polica
8.8 ventilacijska napa
8.9 regal polica za posuđe

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka

Opis:

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Sadržaj grafičkog prikaza
NACRT KUHINJE


Mjerilo	Broj lista	Pozicija
1:50	B2.4.11	

Napomena:
Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.5. – DETALJ

B2.5.1.	presjek detalj 1	1:20
B2.5.2.	presjek detalj 2	1:20
B2.5.3.	detalj krovne kućice	1:10
B2.5.4.	detalj prozora prizemlje	1:20
B2.5.5.	detalj prozora 1. / 2. kat	1:20
B2.5.6.	shema obloge hidranta i vatrogasnog aparata	1:20



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA 1	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK DETALJ 1

Broj lista	Mjerilo
B2.5.1	1:20



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
IZVEDBENI PROJEKT	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA 1	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh


MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3576

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PRESJEK DETALJ 2

Broj lista	Mjerilo
B2.5.2	1:20

- gispkartonski spušteni strop na čeličnoj konstrukciji 7,0 cm
- armirano-betonska ploča 20 cm
- parna brana
- termoizolacijske ploče mineralne vune 15 cm
- PE folija
- armirani cementni estrih u padu 4 - 10 cm
- filc od netkanog geotekstila
- hidroizolacija: polimerna traka (tipa TPO) mehanički učvršćena 0,15 cm
- šljunak 3-5 cm



MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta KZJ_IZP
Broj mape MAPA	Mjesto i datum izrade RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh


MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
DETALJ KROVNE KUĆICE

Broj lista	Mjerilo
B2.5.3	1:10







MAPA
Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094


Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh
MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578


Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
DETALJ PROZORA PRIZEMLJE

Broj lista	Mjerilo
B2.5.4	1:20







MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA	RIJEKA, 12/2024


Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh


MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
DETALJ PROZORA 1. / 2. KAT

Broj lista	Mjerilo
B2.5.5	1:20





MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Sadržaj grafičkog prikaza

SHEMA OBLOGE HIDRANTA I VATROGASNOG APARATA

Naziv građevine

REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE

Napomena:


Ovi nacrti služe isključivo kao shema i nisu radionički nacrti. Svako eventualno odstupanje od opisa ili sheme mora potpisom odobriti projektant. Prije izvedbe potrebno je izvršiti izmjere na gradilištu i provjeriti dimenzije.

Broj lista	Mjerilo	Pozicija
B2.5.6	1:20	

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE
LOKACIJA:	na k.č. 1015/1 k.o. Jelenje
INVESTITOR:	OPĆINA JELENJE, Dražićkih boraca 64, 51218 Dražice
FAZA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT
BROJ PROJEKTA:	23-10-IZP
ZAJED. OZNAKA:	KZJ_IZP

B2.6. – HORTIKULTURA

B2.6.1.	oblikovna osnova	1:200
B2.6.2.	plan sadnje	1:200



relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta: 23-10-IZP	Zajednička oznaka projekta: KZJ_IZP
Broj mape: MAPA	Mjesto i datum izrade: RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
OBLIKOVNA OSNOVA

Broj lista	Mjerilo
B2.6.1	1:200



LEGENDA:

stablašice

- CV *Crataegus viridis 'Winter King'*; glog, kultivar
- PS *Prunus serrulata 'Kanzan'*; ukrasna trešnja
- SJ *Styrax japonicus*

više soliterni grmovi i grmlje za živicu

- cm *Cupressus macrocarpa 'Goldcrest Wilma'*; zlatni čem
- cl *Cupressocyparis leylandii*; lejlanski čempres
- tb *Taxus baccata 'Fastigiata'*; tisa, kultivar
- pc *Prunus cerasifera 'Pisardii nigra'*; ukrasna šljiva

niže grmlje

- ec *Edgeworthia crysantha 'Red dragon'*; papirnati grm, ku
- nd *Nandina domestica 'Moon Bay'*; nandina, kultivar
- pm *Pinus mugo 'Mops'*; klekovina bora, kultivar

trajnice i ukrasne trave

- gl *Gaura linheimerii 'Whirling Butterflies'*; gaura, kultivar
- gm *Geranium x magnificum*; geranij, kultivar
- la *Lavandula angustifolia*; lavanda
- sa *Sesleria autumnalis*; šašika
- st *Stipa tenuissima*; kovilje
- vb *Verbena bonariensis*; sporiš

penjačice / pokrivači tla

- tj *Trachelospermum jasminoides*; zvjezdasti jasmin

primjer označavanja količina:

la/4 — broj komada sadnica
└ biljna vrsta u legendi













relativna visinska kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj visinskoj koti +287,50mnv

MAPA

Studio Mapa d.o.o. / Križanićeva 7, Rijeka
Tel. +385 51 636 636 / info@studiomapa.hr

Naziv građevine
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE U DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE, na k.č. 1015/1, k.o. Jelenje

Naziv i sjedište investitora
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64, Dražice, OIB: 37666833094

Razina razrade	Strukovna odrednica
	ARHITEKTONSKI PROJEKT
Broj projekta	Zajednička oznaka projekta
23-10-IZP	KZJ_IZP
Broj mape	Mjesto i datum izrade
MAPA	RIJEKA, 12/2024

Glavni projektant
MAJA STANIĆ, dipl.ing.arh

MAJA STANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENA ARHITEKTICA
A 3578

Suradnici
MATIJA JURANOVIĆ, stud.arh.

Sadržaj grafičkog prikaza
PLAN SADNJE

Broj lista	Mjerilo
B2.6.2	1:200